

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д.13
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д.13
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 7235,150 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 700,780 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 5239,46 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 301,68 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2015г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего | | |
|-------------------------------------|--|--|--------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|---------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | | З/пМех | Осн.З/п | | | | | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР46-04-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (16524 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (19672 руб.) СП (9443 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (19672 руб.) | 100 м2 покрытия | 12,345 9,945+1,78+0,62 | 1770,69 | 1593,5 | 177,19 | | 21859 | 19672 | 2187 | | 14,38 | 177,52 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|--|--------------------|------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------|--------|
| 2 | ТЕР12-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (28101 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (30545 руб.) СП (13440 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (30545 руб.) | 100 м2 СТЯЖКИ | 10,459 9,945+0,514 | 3908,99 | 2672,04 | 1236,95 | 248,38 | 40884 | 27947 | 12937 | 2598 | 21,78 | 227,8 | 1,55 | 16,21 |
| 3 | ТЕР12-01-017-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж 30мм ПЗ=15 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=0 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (14717 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (15997 руб.) СП (7039 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (15997 руб.) | 100 м2 СТЯЖКИ | 10,459 9,945+0,514 | 1707,93 | 1472,46 | 235,47 | 57,07 | 17863 | 15400 | 2463 | 597 | 12 | 125,51 | 0,36 | 3,77 |
| 4 | ТЕР46-04-001-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Разборка кирпичных стен (паралет, вентканалы, будка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (91867 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (109366 руб.) СП (52496 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (109366 руб.) | 1 м3 | 91,07 51,16+34,2+2,6+3,11 | 1824,76 | 1036,57 | 788,19 | 164,32 | 166181 | 94401 | 71780 | 14965 | 8,24 | 750,42 | 1,15 | 104,73 |
| 5 | ТЕР46-04-008-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (перекрытие вент. каналов и будок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 199 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (761 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (906 руб.) СП (435 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (906 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,514 | 1893,03 | 1761,98 | 131,05 | | 973 | 906 | 67 | | 15,9 | 8,17 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|----------|---------|--------|-------|-------|------|-----|--------|--------|------|------|
| 6 | ТЕР09-03-050-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Демонтаж уголка и полосы (вент.каналы и будки) <i>(ИДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-050-01 190 Монтаж стальных ллнтусов из внутюго профили ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=3,99 НР (2087 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (3025 руб.) СП (1755 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3025 руб.) | 100 м | 2,558 1,285+1,273 | 1285,7 | 1182,58 | 103,12 | | 3289 | 3025 | 264 | | 8,96 | 22,92 | | |
| 7 | ТЕРр69-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Демонтаж утеплителя из керамзита ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от строительного мусора ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (407 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (616 руб.) СП (246 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (616 руб.) | 100 т мусора | 0,0279 3,1*0,9/100 | 22093,4 | 22093,4 | | | 616 | 616 | | | 214,32 | 5,98 | | |
| 8 | ТЕР07-05-030-11 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (плиты перекрытия парапетные) <i>(ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 520 Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (22680 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (19059 руб.) СП (12960 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (19059 руб.) | 100 шт. сборных конструк ций | 1,66 166/100 | 12636,55 | 11058,41 | 1578,14 | 422,93 | 20977 | 18357 | 2620 | 702 | 85,8 | 142,43 | 2,21 | 3,67 |
| 9 | ТЕРр56-9-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-2 22 Демонтаж дверных коробок Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89 НР (725 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1035 руб.) СП (518 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1035 руб.) | 100 коробок | 0,02 2/100 | 53653,91 | 51212,25 | 2441,66 | 567,39 | 1073 | 1024 | 49 | 11 | 449,6 | 8,99 | 3,97 | 0,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|--|--|--|------------------|---------|----------|----------|---------|--------|---------------|--------|-------|-------|----------------|--------|------|---------------|--|
| 10 | ТЕРр56-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 21 Демонтаж дверных коробок Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89 НР (293 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (419 руб.) СП (210 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (419 руб.) | 100 коробок | 0,02 | 22864,99 | 20423,33 | 2441,66 | 567,39 | 457 | 408 | 49 | 11 | 179,3 | 3,59 | 3,97 | 0,08 | |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | | 274172 | 181756 | 92416 | 18884 | 1473,33 | | | 128,54 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 178164 | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 98539 | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | 360539 | | | | 936,11 | | | 104,73 | |
| Кровли | | | | | | | | | 122044 | | | | 353,31 | | | 19,98 | |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | | | 7131 | | | | 22,92 | | | | |
| Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | | | 1269 | | | | 5,98 | | | | |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | | | | | | | | | 56617 | | | | 142,43 | | | 3,67 | |
| Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 3275 | | | | 12,58 | | | 0,16 | |
| Итого | | | | | | | | | 550875 | | | | 1473,33 | | | 128,54 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 92416 | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 200640 | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 178164 | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 98539 | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | | | | | | | | | 550875 | | | | 1473,33 | | | 128,54 | |
| Раздел 2. Монтаж | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕР12-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (42943 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (46677 руб.) СП (20538 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (46677 руб.) | 100 м2 стяжки | 11,0372 | 10287,26 | 3340,02 | 1546,22 | 310,45 | 113543 | 36864 | 17066 | 3426 | 27,22 | 300,43 | 1,94 | 21,41 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|--|---------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|------|-----|-------|--------|------|------|
| 12 | ТЕР12-01-017-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (7467 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8116 руб.) СП (3571 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8116 руб.) | 100 м2 стяжки | 11,0372 | 2450,91 | 613,52 | 98,11 | 23,78 | 27051 | 6772 | 1083 | 262 | 5 | 55,19 | 0,15 | 1,66 |
| 13 | ТЕР12-01-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (27764 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (30178 руб.) СП (13278 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (30178 руб.) | 100 м2 изолируе мой поверхно сти | 11,0372 | 13284,46 | 2340,07 | 569,73 | 34,48 | 146623 | 25828 | 6288 | 381 | 17,51 | 193,26 | 0,18 | 1,99 |
| 14 | ТСЦ-101-0594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03 | т | -2,163 | 20599,46 | | | | -44557 | | | | | | | |
| 15 | ТСЦ-101-0078 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0078 804 Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ=8,5В | т | -0,2759 | 14989,77 | | | | -4136 | | | | | | | |
| 16 | ТСЦ-101-0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б МАТ=3,16 | м2 | -1214 | 21,46 | | | | -26052 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|---------------------------------------|---------------------|----------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|------|-------|--------|------|------|
| 17 | ТСЦ-101-6073 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Бикрозласт: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6073 1138 Бикрозласт: ТПП МАТ=1,41 | м2 | 1214 | 114,39 | | | | 138869 | | | | | | | |
| 18 | ТСЦ-113-2230 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-2230 12805 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ=8,85 | л | 457,42 | 84,78 | | | | 36780 | | | | | | | |
| 19 | ТЕР12-01-013-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (73167 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (79529 руб.) СП (34993 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (79529 руб.) | 100 м2 утепляе мого покрытия | 11,0372 | 32588,59 | 6151,05 | 955,36 | 105,46 | 359687 | 67890 | 10544 | 1164 | 45,54 | 502,63 | 0,55 | 6,07 |
| 20 | ТЕР12-01-013-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 57 Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=4,98 НР (56953 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (61905 руб.) СП (27238 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (61905 руб.) | 100 м2 утепляе мого покрытия | 11,0372 | 27308,96 | 4762,54 | 915,29 | 105,46 | 301414 | 52565 | 10102 | 1164 | 35,26 | 389,17 | 0,55 | 6,07 |
| 21 | ТСЦ-104-0004 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) МАТ=4,97 | м3 | -136,42 -68,21*2 | 2831,16 | | | | -386227 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|--|---------|----------|--------|--------|-------|--------|-------|------|-----|------|-------|------|------|
| 22 | ТСЦ-104-0747 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30 Стандарт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0747 9452 Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30 Стандарт МАТ=5,46 | м3 | 165,56 | 4725,68 | | | | 782384 | | | | | | | |
| 23 | ТСЦ-104-0746 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30-250 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0746 9451 Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30-250 МАТ=5,51 | м3 | 55,19 | 4903,68 | | | | 270634 | | | | | | | |
| 24 | ТЕР12-01-015-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (11693 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОР (12710 руб.) СП (5592 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОР (12710 руб.) | 100 м2 изолируе мой поверхно сти | 11,0372 | 4599,62 | 974,15 | 228,01 | 24,97 | 50767 | 10752 | 2517 | 276 | 7,84 | 86,53 | 0,13 | 1,43 |
| 25 | ТСЦ-101-0594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03 | т | -0,5519 | 20599,46 | | | | -11369 | | | | | | | |
| 26 | ТСЦ-101-0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16 | м2 | -1214 | 21,46 | | | | -26052 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|--------------------------------------|---------|---------|--------|--------|-------|---------|-------|-------|-------|------|--------|------|-------|
| 27 | ТСЦ-101-3325 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Пергамин кровельный марки: П-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3325 1376 Пергамин кровельный марки: П-300 МАТ=5,58 | м2 | 1214 | 19,42 | | | | 23576 | | | | | | | |
| 28 | ТЕР12-01-014-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Утепление покрытий керамзитом (создание уклона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=8,61 НР (92492 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (100535 руб.) СП (44235 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (100535 руб.) | 1 м3 утеплитель | 220,74 | 2181,06 | 336,84 | 223,3 | 54,46 | 481447 | 74354 | 49291 | 12022 | 3,04 | 671,05 | 0,34 | 75,05 |
| 29 | ТЕР11-01-009-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-02 33 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых ОЗП=11,89; ЭМ=4,94; ЗПМ=11,89; МАТ=3,23 НР (21998 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (23402 руб.) СП (11935 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (23402 руб.) | 100 м2 изолирующей поверхности | 22,0744 | 8275,82 | 893,18 | 422,77 | 26,4 | 182684 | 19716 | 9332 | 583 | 8,06 | 177,92 | 0,16 | 3,53 |
| 30 | ТСЦ-101-0687 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А: твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0687 3069 Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А: твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм МАТ=3,23 | 1000 м2 | -2,274 | 67571,6 | | | | -153658 | | | | | | | |
| 31 | ТСЦ-101-0780 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0780 3225 Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 10 мм МАТ=3,7 | м2 | 2274 | 228,99 | | | | 520723 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|---|------------------|---------|----------|---------|--------|------|---------|------|------|----|------|-------|------|------|
| 32 | ТЕР12-01-028-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-028-02 96 Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен ОЗП=11,89; ЭМ=6,13; ЗПМ=11,89; МАТ=5,29 НР (7902 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8589 руб.) СП (3779 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8589 руб.) | 100 м2 кровли | 11,0372 | 37554,44 | 670,48 | 98,94 | 5,71 | 414496 | 7400 | 1092 | 63 | 5,33 | 58,83 | 0,03 | 0,33 |
| 33 | ТСЦ-101-3176 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3176 1067 Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм МАТ=5,54 | м2 | -1269 | 253,12 | | | | -321209 | | | | | | | |
| 34 | прайс-лист | ПВХ Escoplast V-RP 1,2 мм мембрана серая (Т) 2,05x25 м (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | м2 | 1269 | 301,1 | | | | 382096 | | | | | | | |
| 35 | прайс-лист | Logicroof V-SR 1,5мм 2x20 м (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | м2 | 238,44 | 471,67 | | | | 112465 | | | | | | | |
| 36 | ТЕР12-01-029-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-029-02 98 Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука ОЗП=11,89; ЭМ=6,15; ЗПМ=11,89; МАТ=5,24 НР (7818 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8498 руб.) СП (3739 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8498 руб.) | 100 м примыканий | 3,4063 | 40128,59 | 2165,29 | 111,32 | 3,8 | 136690 | 7376 | 379 | 13 | 16,8 | 57,23 | 0,02 | 0,07 |
| 37 | ТСЦ-101-3176 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3176 1067 Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм МАТ=5,54 | м2 | -293,8 | 253,12 | | | | -74367 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------|---|--|---|--------|----------|----------|--------|--------|--------|-------|------|------|--------|--------|------|-------|
| 38 | прайс-лист | ПВХ Escoplast V-RP 1,2 мм мембрана серая (Т) 2,05x25 м (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | м2 | 293,8 | 301,1 | | | | 88463 | | | | | | | |
| 39 | ТСЦ-206-1341 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3x32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ206-1341 21385 Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3x32 мм МАТ=5,78 | м | -357,7 | 43,52 | | | | -15567 | | | | | | | |
| 40 | прайс-лист | Прижимная рейка Termoclip 282,55/3/1,18 (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | м | 357,7 | 84,6 | | | | 30261 | | | | | | | |
| 41 | прайс-лист | Техно клин кровельный (галтель из теплоизоляции) (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | м | 340,63 | 46,7 | | | | 15907 | | | | | | | |
| 42 | прайс лист | профиль ЛСТК ТПП 100/50/2 (МАТ=1,06 к расх.) | м.п | 340,63 | 243,3 | | | | 82875 | | | | | | | |
| 43 | ТЕРр58-10-6 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 40 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ОЗП=11,89; ЭМ=4,83; ЗПМ=11,89; МАТ=2,32 НР (315 руб.): 71%=83%*(0.85 от ФОТ (444 руб.) СП (231 руб.): 52%=65%*(0.8 от ФОТ (444 руб.) | 100 шт. | 0,06 | 24398,47 | 6433,56 | 40,52 | | 1464 | 386 | 2 | | 53,1 | 3,19 | | |
| парапетная кладка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | ТЕР08-02-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (22713 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (24423 руб.) СП (13188 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (24423 руб.) | 1 м3 кладки | 29,46 | 6495,95 | 637,54 | 286,66 | 76,69 | 191371 | 18782 | 8445 | 2259 | 5,4 | 159,08 | 0,4 | 11,78 |
| 45 | ТЕР15-02-036-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 406 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ОЗП=11,89; ЭМ=6,28; ЗПМ=11,89; МАТ=5,23 НР (27973 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (34966 руб.) СП (12937 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (34966 руб.) | 100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти | 1,7673 | 45687,6 | 16949,79 | 394,45 | 234,23 | 80744 | 29955 | 697 | 414 | 129,95 | 229,66 | 1,44 | 2,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---|--|--|---------|----------|--------|--------|---|---------|--------|--------|-------|------|---------|----|--------|
| парапетный узел | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | ТЕР10-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Установка элементов каркаса из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 30 Установка элементов каркаса из брусьев ОЗП=1,89; ЭМ=4,88; ЗПМ=11,89; МАТ=3,53 НР (3273 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3637 руб.) СП (1564 руб.): 43%=63%*(0.65*0.8) от ФОТ (3637 руб.) | 1 м3 древесин ы в конструк ции | 1,18 | 11630,82 | 2680,6 | 195,64 | | 13724 | 3163 | 231 | | 22,5 | 26,55 | | |
| 47 | Прайс | Анкер-шпилька HST M8x115/50 Hilti (МАТ=1,06 к расх.) | шт. | 476 | 94,32 | | | | 44896 | | | | | | | |
| 48 | ТСЦ-101-4128 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4128 4878 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием МАТ=3,76 | м2 | 176,73 | 716,92 | | | | 126701 | | | | | | | |
| 49 | ТСЦ-101-3721 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Сталь полосовая: 50x4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3721 4971 Сталь полосовая: 50x4 мм, марка Ст3сп МАТ=4,92 | т | 0,40399 | 42066,25 | | | | 16994 | | | | | | | |
| 50 | ТСЦ-101-4639 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4639 6054 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8x29 мм МАТ=3,2 | 10 шт. | 118,7 | 14,98 | | | | 1778 | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | | 4115913 | 361803 | 117069 | 22027 | | 2910,72 | | 131,93 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 11-17, 19-25, 28, 32-41, 29-31, 42, 46-49, 43-45)) | | | | | | | | | 4199450 | 416072 | 146337 | 27535 | | 3347,33 | | 164,92 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 404468 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 196818 | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Монтаж : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кровли | | | | | | | | | 3522533 | | | | | 2661,47 | | 142,6 |
| Теплоизоляционные работы | | | | | | | | | 36304 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|-------------------------|--------|----------|--------|--------|-------|----------------|------|------|-----|------|----------------|------|---------------|
| | Полы | | | | | | | | 588972 | | | | | 204,61 | | 4,41 |
| | Деревянные конструкции | | | | | | | | 290559 | | | | | 30,53 | | |
| | Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 2069 | | | | | 3,67 | | |
| | Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | 232200 | | | | | 182,94 | | 14,73 |
| | Отделочные работы | | | | | | | | 126321 | | | | | 264,11 | | 3,18 |
| | Строительные металлические конструкции | | | | | | | | 1778 | | | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | 4800736 | | | | | 3347,33 | | 164,92 |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | 3637041 | | | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | | | 146337 | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 443607 | | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | 404468 | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 196818 | | | | | | | |
| | Итого по разделу 2 Монтаж | | | | | | | | 4800736 | | | | | 3347,33 | | 164,92 |
| Раздел 3. Ограждение кровли | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | ТЕР12-01-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=5,53 НР (2370 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2576 руб.) СП (1133 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2576 руб.) | 100 м огражден ия | 2,49 | 20279,79 | 839,08 | 401,25 | 55,65 | 50497 | 2089 | 999 | 139 | 6,67 | 16,61 | 0,29 | 0,72 |
| 52 | ТСЦ-201-0777 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0777 18305 Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=5,53 | т | -0,747 | 63051,79 | | | | -47100 | | | | | | | |
| 53 | прайс лист | Ограждение кровельное Elite H-680 L=3м (МАТ=1,06 к расх.) | секций | 83 | 2696,1 | | | | 215476 | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | | 218873 | 2089 | 999 | 139 | | 16,61 | | 0,72 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 51-52)) | | | | | | | | | 219436 | 2402 | 1249 | 174 | | 19,1 | | 0,9 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 2370 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 1133 | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Ограждение кровли : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кровли | | | | | | | | | 7463 | | | | | 19,1 | | 0,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|----|------|----|-----|
| Отделочные работы | | | | | | | | | 215476 | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 222939 | | | | | 19,1 | | 0,9 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 215785 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 1249 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 2576 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 2370 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 1133 | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Ограждение кровли | | | | | | | | | 222939 | | | | | 19,1 | | 0,9 |

Раздел 4. Вентканалы

БК1-БК9

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------------------------------|-----------------------------|----------|----------|---------|-------|-------|-------|------|-----|-------|--------|------|------|
| 54 | ТЕР08-02-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (9799 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (10537 руб.) СП (5690 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (10537 руб.) | 1 м3 кладки | 12,71 | 6495,95 | 637,54 | 286,66 | 76,69 | 82564 | 8103 | 3643 | 975 | 5,4 | 68,63 | 0,4 | 5,08 |
| 55 | ТЕР08-02-007-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 60 Армирование кладки стен и других конструкций ОЗП=11,89; ЭМ=5,79; ЗПМ=11,89; МАТ=6,37 НР (1172 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1260 руб.) СП (680 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1260 руб.) | 1 т металлических изделий | 0,151265 3,76*40,23/1000 | 59667,93 | 7191,07 | 321,4 | 44,11 | 9026 | 1088 | 49 | 7 | 63,73 | 9,64 | 0,23 | 0,03 |
| 56 | ТЕР07-01-044-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Установка арматурных стыковых накладок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-044-01 306 Установка арматурных стыковых накладок ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (20256 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ (20461 руб.) СП (11867 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (20461 руб.) | 1 т стальных элементов | 0,7215 0,61564+0,10586 | 67363,18 | 24659,86 | 3298,75 | | 48603 | 17792 | 2380 | | 170 | 122,66 | | |
| 57 | ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (4206 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4572 руб.) СП (2012 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4572 руб.) | 1 колпак | 17 | 2083,84 | 233,88 | 5,06 | | 35426 | 3976 | 86 | | 1,93 | 32,81 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|---|----|---------|----------|---|---|---|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| 58 | ТСЦ-101-0173 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0173 5747 Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм МАТ=6,7 | т | -0,0017 | 91448,57 | | | | -155 | | | | | | | |
| 59 | ТСЦ-101-1875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72 | т | -0,646 | 48285,9 | | | | -31193 | | | | | | | |
| 60 | ТСЦ-101-5060 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5060 4807 Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм МАТ=4,62 | м2 | 143,64 | 431,46 | | | | 61975 | | | | | | | |
| 61 | ТСЦ-101-3721 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Сталь полосовая: 50x4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3721 4971 Сталь полосовая: 50x4 мм, марка Ст3сп МАТ=4,92 | т | 0,15276 | 42066,25 | | | | 6426 | | | | | | | |
| 62 | ТСЦ-101-4672 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Сталь полосовая: 25x4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4672 4955 Сталь полосовая: 25x4 мм, марка Ст3сп МАТ=4,92 | т | 0,13945 | 35023,17 | | | | 4884 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|--|-----------------------------------|-------|---------|--------|--------|------|---------------|-------|------|------|-------|---------------|------|-------------|
| 63 | ТСЦ-101-4860 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Заклепка BWM SNA 5*12K,алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4860 5871 Заклепка BWM SNA 5*12K,алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет МАТ=10,16 | шт. | 536 | 15,54 | | | | 8329 | | | | | | | |
| 64 | ТЕР13-03-002-06 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 80 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 ОЗП=11,89; ЭМ=5,77; ЗПМ=11,89; МАТ=5,4 НР (1352 руб.); 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1960 руб.) СП (941 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1960 руб.) | 100 м2 окрасив аемой поверхно сти | 1,059 | 3566,8 | 1606,1 | 127,29 | 2,85 | 3777 | 1701 | 135 | 3 | 10,62 | 11,25 | 0,02 | 0,02 |
| 65 | ТЕР13-03-004-26 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 НР (833 руб.); 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1207 руб.) СП (579 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1207 руб.) | 100 м2 окрасив аемой поверхно сти | 1,059 | 4564,06 | 987,35 | 83,37 | 2,85 | 4833 | 1046 | 88 | 3 | 7,66 | 8,11 | 0,02 | 0,02 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | | 234494 | 33706 | 6381 | 988 | | 253,1 | | 5,15 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 54-65)) | | | | | | | | | 241146 | 38762 | 7977 | 1236 | | 291,06 | | 6,44 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 37619 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 21770 | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 Вентканалы : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | | 111235 | | | | | 90,01 | | 6,39 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | | 83990 | | | | | 141,06 | | |
| Кровли | | | | | | | | | 92527 | | | | | 37,73 | | |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | | | 12783 | | | | | 22,26 | | 0,05 |
| Итого | | | | | | | | | 300535 | | | | | 291,06 | | 6,44 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 194407 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 7977 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|--|---|------------------------------------|-------------------|-----------|----------|---------|-------|---------------|------|-----|----|--------|---------------|------|-------------|
| | ФОТ | | | | | | | | 39998 | | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | 37619 | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 21770 | | | | | | | |
| | Итого по разделу 4 Вентканалы | | | | | | | | 300535 | | | | | 291,06 | | 6,44 |
| Раздел 5. Будки выхода на крышу 2 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | ТЕР08-03-004-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Кладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки толщиной 500 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-03-004-03 194 Кладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки толщиной 500 мм при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=5,96; ЗПМ=11,89; МАТ=5,12 НР (1363 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1466 руб.) СП (792 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1466 руб.) | 1 м3 кладки | 2,6 1,3*2 | 4561,57 | 548,49 | 86,6 | 15,34 | 11860 | 1426 | 225 | 40 | 4,47 | 11,62 | 0,08 | 0,21 |
| 67 | ТЕР15-01-063-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) метало сайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 281 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) метало сайдингом без пароизоляционного слоя ОЗП=11,89; ЭМ=6,03; ЗПМ=11,89; МАТ=3,27 НР (1574 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1968 руб.) СП (728 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1968 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,127 0,0635*2 | 124932,37 | 15443,33 | 1381,47 | 55,65 | 15866 | 1961 | 175 | 7 | 118,4 | 15,04 | 0,29 | 0,04 |
| 68 | ТЕР10-01-034-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-01 105 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=5,2; ЗПМ=11,89; МАТ=1,62 НР (116 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (129 руб.) СП (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (129 руб.) | 100 м2 проемов | 0,006 0,003*2 | 331041,38 | 21215,8 | 2644,82 | 290 | 1986 | 127 | 16 | 2 | 170,75 | 1,02 | 1,76 | 0,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|--|---------------------------------|-----------|----------|--------|-------|------|------|-----|----|--------|------|------|------|
| 69 | ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, паранеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, паранеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (61 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (66 руб.) СП (29 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (66 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,0048 0,6*0,4*2/100 | 52364,37 | 13660,66 | 178,53 | 38,4 | 251 | 66 | 1 | | 112,75 | 0,54 | 0,2 | |
| 70 | ТЕР09-04-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 212 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ОЗП=11,89; ЭМ=5,09; ЗПМ=11,89; МАТ=4,99 НР (336 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (487 руб.) СП (282 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (487 руб.) | 1 м2 проема | 1,44 0,72*2 | 604,38 | 338,15 | 114,63 | | 870 | 487 | 165 | | 2,4 | 3,46 | | |
| 71 | ТСЦ-203-0232 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0232 19315 Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 МАТ=5,07 | м2 | 1,44 0,72*2 | 3485,57 | | | | 5019 | | | | | | | |
| 72 | ТЕРр53-25-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-25-1 113 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ОЗП=11,89; ЭМ=5,63; ЗПМ=11,89; МАТ=7,15 НР (785 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (1075 руб.) СП (602 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (1075 руб.) | 1 т металло конструк ций перемыч ек | 0,05264 (14,88+11,44)*2/1000 | 100438,03 | 20354,25 | 431,71 | 67,18 | 5287 | 1071 | 23 | 4 | 165,88 | 8,73 | 0,47 | 0,02 |
| 73 | ТСЦ-402-0013 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0013 30458 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 МАТ=5,46 | м3 | -0,0284 | 3172,15 | | | | -90 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------|--|--|---|--------|----------|---------|--------|-------|------|------|-----|----|-------|------|------|------|
| 74 | ТСЦ-404-0005 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ404-0005 36367 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 МАТ=6,17 | 1000 шт. | -0,03 | 12278,86 | | | | | -368 | | | | | | |
| крыша | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | ТЕР10-01-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 11 Установка стропил ОЗП=11,89; ЭМ=5,86; ЗПМ=11,89; МАТ=4,06 НР (440 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (489 руб.) СП (210 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (489 руб.) | 1 м3 древесин ы в конструк ции | 0,17 | 12610,14 | 2844,21 | 259,6 | 28,77 | 2144 | 484 | 44 | 5 | 24,09 | 4,1 | 0,15 | 0,03 |
| 76 | ТЕРр58-12-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 44 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ОЗП=11,89; ЭМ=5,43; ЗПМ=11,89; МАТ=4,91 НР (199 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (280 руб.) СП (146 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (280 руб.) | 100 м2 | 0,1138 | 11314,31 | 2409,03 | 171,86 | 52,79 | 1288 | 274 | 20 | 6 | 21,35 | 2,43 | 0,32 | 0,04 |
| 77 | ТЕР26-02-018-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 179 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ОЗП=11,89; ЭМ=5,64; ЗПМ=11,89; МАТ=10,34 НР (418 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (543 руб.) СП (261 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (543 руб.) | 100 м2 обработ ываемой поверхно сти | 0,3073 | 2523,01 | 1743,79 | 758,75 | 23,07 | 775 | 536 | 233 | 7 | 12,91 | 3,97 | 0,14 | 0,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|------------------|------------------------------|----------|---------|--------|--------|-------|-----|----|----|-------|------|------|------|
| 78 | ТСЦ-113-8072 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-8072 12255 Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины МАТ=15,29 | кг | 9,895 | 322,47 | | | | 3191 | | | | | | | |
| 79 | ТЕР12-01-023-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 84 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ОЗП=11,89; ЭМ=6,38; ЗПМ=11,89; МАТ=3,82 НР (457 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (497 руб.) СП (219 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (497 руб.) | 100 м2 кровли | 0,102 0,051*2 | 46070,78 | 4727,82 | 852,37 | 151,48 | 4699 | 482 | 87 | 15 | 38,53 | 3,93 | 0,79 | 0,08 |
| 80 | ТСЦ-101-4136 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4136 4875 Металлочерепица «Монтеррей» МАТ=3,53 | м2 | -12,44 | 288,82 | | | | -3593 | | | | | | | |
| 81 | ТСЦ-101-3842 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3842 4470 Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 МАТ=3,82 | т | 0,077402 6,222*12,44/1000 | 50122,33 | | | | 3880 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|---|--------------------|-----------|----------|--------|--------|-------|------|-----|----|--------|-------|------|------|
| 82 | ТЕР10-01-008-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 24 Устройство карнизов ОЗП=11,89; ЭМ=4,84; ЗПМ=11,89; МАТ=4,37 НР (1840 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2044 руб.) СП (879 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2044 руб.) | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,118 0,059*2 | 37699,44 | 17325,75 | 464,06 | | 4449 | 2044 | 55 | | 143 | 16,87 | | |
| 83 | ТЕР26-01-055-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 97 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,23 НР (135 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (175 руб.) СП (84 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (175 руб.) | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,098 0,049*2 | 7319,4 | 1784,21 | 126,43 | | 717 | 175 | 12 | | 14,36 | 1,41 | | |
| 84 | ТЕР15-02-036-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 406 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ОЗП=11,89; ЭМ=6,28; ЗПМ=11,89; МАТ=5,23 НР (674 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (842 руб.) СП (312 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (842 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,049 0,0245*2 | 45687,6 | 16949,79 | 394,45 | 234,23 | 2239 | 831 | 19 | 11 | 129,95 | 6,37 | 1,44 | 0,07 |
| 85 | ТЕР15-01-047-16 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство потолков реечных алюминиевых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-16 247 Устройство потолков реечных алюминиевых ОЗП=11,89; ЭМ=4,49; ЗПМ=11,89; МАТ=6,77 НР (2658 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3322 руб.) СП (1229 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3322 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2286 0,1143*2 | 232322,81 | 14481,66 | 820,68 | 47,92 | 53109 | 3311 | 188 | 11 | 108,36 | 24,77 | 0,25 | 0,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|-------------------|----------------------|-----------|----------|---------|--------|--------|-----|-----|----|--------|------|-------|------|
| 86 | ТСЦ-206-1336 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ206-1336 21384 Рейка алюминиевая потолочная 100 мм МАТ=6,77 | м | -240 | 189,83 | | | | -45559 | | | | | | | |
| 87 | ТСЦ-101-3146 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Реечный софит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3146 1798 Сайдинг из оцинкованной стали типа 'Корабельная доска', (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер МАТ=3,86 | м2 | 22,86 11,43*2 | 271,51 | | | | 6207 | | | | | | | |
| 88 | ТЕР10-01-039-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,78; ЗПМ=11,89; МАТ=7,5 НР (281 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (312 руб.) СП (134 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (312 руб.) | 100 м2 проемов | 0,0162 0,81*2/100 | 459957,34 | 17134,32 | 9621,97 | 2094,3 | 7451 | 278 | 156 | 34 | 142,68 | 2,31 | 10,92 | 0,18 |
| 89 | ТСЦ-203-0238 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0238 19351 Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 МАТ=7,53 | м2 | -1,62 -0,81*2 | 4137,51 | | | | -6703 | | | | | | | |
| 90 | Прайс | Люк противопожарный ЛМП-01/60 900*900 (МАТ=1,06 к расх.) | шт. | 2 | 8803,38 | | | | 17607 | | | | | | | |


пол

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|--|---|---------------------------|----------|---------|--------|--------|------|-----|----|----|-------|------|------|------|
| 91 | ТЕР11-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 35 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ОЗП=11,89; ЭМ=6,42; ЗПМ=11,89; МАТ=5,88 НР (144 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (153 руб.) СП (78 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (153 руб.) | 100 м2 стяжки | 0,0328 0,0164*2 | 12205,56 | 4458,16 | 329,92 | 209,26 | 400 | 146 | 11 | 7 | 39,51 | 1,3 | 1,27 | 0,04 |
| 92 | ТЕР11-01-011-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (20+40 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 36 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,4; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (23 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (24 руб.) СП (12 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (24 руб.) | 100 м2 стяжки | 0,0328 0,0164*2 | 15588,43 | 451,82 | 457,73 | 276,8 | 511 | 15 | 15 | 9 | 4 | 0,13 | 1,88 | 0,06 |
| 93 | ТЕР06-01-015-10 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Армирование подстилающих слоев и набетонки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 70 Армирование подстилающих слоев и набетонки ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89; МАТ=4,49 НР (7 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (9 руб.) СП (4 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9 руб.) | 1 т | 0,005904 3,28*1,8/1000 | 32085,44 | 1590,05 | 254,84 | 30,68 | 189 | 9 | 2 | | 12,64 | 0,07 | 0,16 | |
| 94 | ТЕР12-01-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (72 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (78 руб.) СП (34 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (78 руб.) | 100 м2 изолирует мой поверхности | 0,0328 0,0164*2 | 13284,46 | 2340,07 | 569,73 | 34,48 | 436 | 77 | 19 | 1 | 17,51 | 0,57 | 0,18 | 0,01 |
| 95 | ТСЦ-101-0594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03 | т | -0,0064 | 20599,46 | | | | -132 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|---|--|----|----------------|----------|---|---|---|-------|-------|------|-----|----|--------|----|------|--|
| 96 | ТСЦ-101-0078 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0078 804 Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ=8,58 | т | -0,0008 | 14989,77 | | | | -12 | | | | | | | | |
| 97 | ТСЦ-101-0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16 | м2 | -3,608 | 21,46 | | | | -77 | | | | | | | | |
| 98 | ТСЦ-101-6073 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Бикррозласт: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6073 1138 Бикррозласт: ТПП МАТ=1,41 | м2 | 3,608 | 114,39 | | | | 413 | | | | | | | | |
| 99 | ТСЦ-113-2230 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-2230 12805 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ=8,85 | л | 0,9 0,45*2 | 84,78 | | | | 76 | | | | | | | | |
| 100 | ТСЦ-101-2696 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2696 3678 Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2 МАТ=5,21 | м2 | 3,28 1,64*2 | 50,75 | | | | 166 | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | | | | | | | | | 94552 | 13800 | 1466 | 159 | | 108,64 | | 0,89 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 11582 | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 6091 | | | | | | | | |
| Итого по разделу 5 Будки выхода на крышу 2 шт. : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | | 14015 | | | | | 11,62 | | 0,21 | |
| Отделочные работы | | | | | | | | | 39037 | | | | | 46,18 | | 0,17 | |
| Деревянные конструкции | | | | | | | | | 30890 | | | | | 24,3 | | 0,22 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---------|--------|--------|-------|----|---------|----|--------|
| | Кровли | | | | | | | | 6737 | | | | | 5,04 | | 0,09 |
| | Строительные металлические конструкции | | | | | | | | 6507 | | | | | 3,46 | | |
| | Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 6216 | | | | | 8,73 | | 0,02 |
| | Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 1633 | | | | | 2,43 | | 0,04 |
| | Теплоизоляционные работы | | | | | | | | 5823 | | | | | 5,38 | | 0,04 |
| | Полы | | | | | | | | 1167 | | | | | 1,43 | | 0,1 |
| | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | 200 | | | | | 0,07 | | |
| | Итого | | | | | | | | 112225 | | | | | 108,64 | | 0,89 |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | 79286 | | | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | | | 1466 | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 13959 | | | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | 11582 | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 6091 | | | | | | | |
| | Итого по разделу 5 Будки выхода на крышу 2 шт. | | | | | | | | 112225 | | | | | 108,64 | | 0,89 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | 4938004 | 593154 | 218331 | 42197 | | 4762,4 | | 267,23 |
| | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 11-17, 19-25, 28, 32-41, 51-52, 57-63, 29-31, 42, 46-49, 43-44, 54-55, 45, 53, 56, 64-65)) | | | | | | | | 5028756 | 652793 | 249444 | 47987 | | 5239,46 | | 301,68 |
| | Накладные расходы | | | | | | | | 634203 | | | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 324350 | | | | | | | |
| | Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | 360539 | | | | | 936,11 | | 104,73 |
| | Кровли | | | | | | | | 3751306 | | | | | 3076,65 | | 163,57 |
| | Строительные металлические конструкции | | | | | | | | 15416 | | | | | 26,38 | | |
| | Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | | 1269 | | | | | 5,98 | | |
| | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве | | | | | | | | 56617 | | | | | 142,43 | | 3,67 |
| | Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 3275 | | | | | 12,58 | | 0,16 |
| | Теплоизоляционные работы | | | | | | | | 42127 | | | | | 5,38 | | 0,04 |
| | Полы | | | | | | | | 590139 | | | | | 206,04 | | 4,51 |
| | Деревянные конструкции | | | | | | | | 321449 | | | | | 54,83 | | 0,22 |
| | Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 3701 | | | | | 6,1 | | 0,04 |
| | Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | 357449 | | | | | 284,57 | | 21,32 |
| | Отделочные работы | | | | | | | | 380833 | | | | | 310,29 | | 3,35 |
| | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | 83990 | | | | | 141,06 | | |
| | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | | 12783 | | | | | 22,26 | | 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|----|----|----|----|---------|----|--------|
| Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | 6216 | | | | | 8,73 | | 0,02 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | | 200 | | | | | 0,07 | | |
| Итого | | | | | | | | | 5987309 | | | | | 5239,46 | | 301,68 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 4126519 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 249444 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 700780 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 634203 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 324350 | | | | | | | |
| Временные 0,4% | | | | | | | | | 23949 | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 6011258 | | | | | | | |
| Непредвиденные затраты 2% | | | | | | | | | 120225 | | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | 6131483 | | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 1103667 | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 7235150 | | | | | 5239,46 | | 301,68 |

Составил:  Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)