

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Первомайский, пер. Магистральный, д.1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Первомайский, пер. Магистральный, д.1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 3022,414 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 229,555 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1747,19 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 70,39 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2015г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (7673 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (9134 руб.) СП (4384 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (9134 руб.)	100 м2 покрытия	5,732 5,09+0,642	1770,69	1593,5	177,19		10150	9134	1016		14,38	82,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР12-01-015-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж пароизоляции обмазочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-04 67 Устройство пароизоляции обмазочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,38; ЗПМ=11,89; МАТ=7,35 НР (4941 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5371 руб.) СП (2363 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5371 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	5,09	1240,53	1044,66	195,87	10,7	6314	5317	997	54	8,41	42,81	0,06	0,31
3	ТЕРр58-3-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 8 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ОЗП=11,89; ЭМ=3,67; ЗПМ=11,89 НР (65 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (91 руб.) СП (47 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (91 руб.)	100 м труб и покрытий	0,09	1009,27	1008,39	0,88		91	91			9,1	0,82		
4	ТЕР09-03-050-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж уголка по периметру вент. шахт (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-050-01 190 Монтаж стальных плинтусов из анутого профиля ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=3,99 НР (689 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (998 руб.) СП (579 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (998 руб.)	100 м плинтуса	0,844	1285,7	1182,58	103,12		1085	998	87		8,96	7,56		
5	ТЕР46-02-004-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж фасонного элемента парапета прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-004-01 48 Демонтаж металлоконструкций покрытий ОЗП=11,89; ЭМ=5,26; ЗПМ=11,89; МАТ=9,22 НР (102 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (121 руб.) СП (58 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (121 руб.)	1 т демонти рованы х конструк ций	0,09	2169,83	1301,72	593,91	45,06	195	117	53	4	10,84	0,98	0,22	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕРр59-3-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр59-3-1 4 Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки до 60 кг ОЗП=11,89; ЭМ=5,84; ЗПМ=11,89; МАТ=9,27 НР (347 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ (534 руб.) СП (256 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (534 руб.)	100 м решетки	0,1	5838,01	5337,18	38,72		584	534	4		47,3	4,73		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									18419	16191	2157	58	139,33		0,33	
Накладные расходы									13816							
Сметная прибыль									7687							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									22561				83,41		0,02	
Кровли									13618				42,81		0,31	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									203				0,82			
Строительные металлические конструкции									2353				7,56			
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)									1187				4,73			
Итого									39922				139,33		0,33	
В том числе:																
Материалы									71							
Машины и механизмы									2157							
ФОТ									16249							
Накладные расходы									13816							
Сметная прибыль									7687							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									39922				139,33		0,33	
Раздел 2. Монтаж																
7	ТЕР12-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (19804 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21526 руб.) СП (9471 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21526 руб.)	100 м2 стяжки	5,09	10287,26	3340,02	1546,22	310,45	52362	17001	7870	1580	27,22	138,55	1,94	9,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР12-01-017-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (3443 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОРТ (3742 руб.) СП (1646 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОРТ (3742 руб.)	100 м2 стяжки	5,09	2450,91	613,52	98,11	23,78	12476	3123	499	121	5	25,45	0,15	0,76
9	ТЕР12-01-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (12805 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОРТ (13918 руб.) СП (6124 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОРТ (13918 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	5,09	13284,46	2340,07	569,73	34,48	67618	11911	2900	176	17,51	89,13	0,18	0,92
10	ТСЦ-101-0594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	т	-0,9976	20599,46				-20550							
11	ТСЦ-101-0078 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0078 804 Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ=8,58	т	-0,1273	14989,77				-1908							
12	ТСЦ-101-0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16	м2	-559,9	21,46				-12015							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТСЦ-101-6073 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикрозласт: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6073 1138 Бикрозласт: ТПП МАТ=1,41	м2	559,9	114,39				64047							
14	ТСЦ-113-2230 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-2230 12805 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ=8,85	л	195,8	84,78				16600							
15	ТЕР12-01-013-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (33742 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (36676 руб.) СП (16137 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (36676 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	5,09	32588,59	6151,05	955,36	105,46	165876	31309	4863	537	45,54	231,8	0,55	2,8
16	ТЕР12-01-013-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 57 Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=4,98 НР (26264 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (28548 руб.) СП (12561 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (28548 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	5,09	27308,96	4762,54	915,29	105,46	139003	24241	4659	537	35,26	179,47	0,55	2,8
17	ТСЦ-104-0004 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) МАТ=4,97	м3	-62,92 -31,46*2	2831,16				-178137							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТСЦ-104-0747 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30 Стандарт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0747 9452 Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30 Стандарт МАТ=5,46	м3	76,35	4725,68				360806							
19	ТСЦ-104-0746 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30-250 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0746 9451 Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30-250 МАТ=5,51	м3	25,45	4903,68				124799							
20	ТЕР12-01-015-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (5392 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5861 руб.) СП (2579 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5861 руб.)	100 м2 изолирует мой поверхности	5,09	4599,62	974,15	228,01	24,97	23412	4958	1161	127	7,84	39,91	0,13	0,66
21	ТСЦ-101-0594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	т	-0,2545	20599,46				-5243							
22	ТСЦ-101-0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16	м2	-559,9	21,46				-12015							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТСЦ-101-3325 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пергамин кровельный марки: П-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3325 1376 Пергамин кровельный марки: П-300 МАТ=5,58	м2	559,9	19,42				10873							
24	ТЕР12-01-014-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий керамзитом (создание уклона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=8,61 НР (42655 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (46364 руб.) СП (20400 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (46364 руб.)	1 м3 утеллите ля	101,8	2181,06	336,84	223,3	54,46	222032	34290	22732	5544	3,04	309,47	0,34	34,61
25	ТЕР11-01-009-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-02 33 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых ОЗП=11,89; ЭМ=4,94; ЗПМ=11,89; МАТ=3,23 НР (10145 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (10793 руб.) СП (5504 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (10793 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	10,18	8275,82	893,18	422,77	26,4	84248	9093	4304	269	8,08	82,05	0,16	1,63
26	ТСЦ-101-0687 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А: твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0687 3069 Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А: твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм МАТ=3,23	1000 м2	-1,049	67571,6				-70883							
27	ТСЦ-101-0780 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0780 3225 Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 10 мм МАТ=3,7	м2	1049	228,99				240211							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕР12-01-028-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-028-02 96 Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен ОЗП=11,89; ЭМ=6,13; ЗПМ=11,89; МАТ=5,29 НР (3644 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3961 руб.) СП (1743 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3961 руб.)	100 м2 кровли	5,09	37554,44	670,48	98,94	5,71	191152	3413	504	29	5,33	27,13	0,03	0,15
29	ТСЦ-101-3176 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3176 1067 Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм МАТ=5,54	м2	-585,4	253,12				-148176							
30	прайс-лист	ПВХ Ecoplast V-RP 1,2 мм мембрана серая (Т) 2,05x25 м (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м2	585,4	301,1				176264							
31	прайс-лист	Logicroof V-SR 1,5мм 2x20 м (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м2	190,5	471,67				89853							
32	ТЕР12-01-029-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-029-02 98 Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука ОЗП=11,89; ЭМ=6,15; ЗПМ=11,89; МАТ=5,24 НР (2452 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2665 руб.) СП (1173 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2665 руб.)	100 м примыканий	1,0682	40128,59	2165,29	111,32	3,8	42865	2313	119	4	16,8	17,95	0,02	0,02
33	ТСЦ-101-3176 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3176 1067 Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм МАТ=5,54	м2	-92,13	253,12				-23320							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	прайс-лист	ПВХ Ecoplast V-RP 1,2 мм мембрана серая (Т) 2,05x25 м <i>(транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))</i>	м2	92,13	301,1				27740							
35	ТСЦ-206-1341 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3x32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ206-1341 21385 Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3x32 мм МАТ=5,78	м	-112,2	43,52				-4883							
36	прайс-лист	Прижимная рейка Тегмосір 282,55/3/1,18 <i>(транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))</i>	м	112,2	84,6				9492							
37	прайс-лист	Техно клин кровельный (галтель из теплоизоляции) <i>(транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))</i>	м	106,82	46,7				4988							
38	прайс-лист	Краевая рейка Тегмосір 335,13/3/1,18 <i>(транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))</i>	м	96,4	100,35				9674							
39	ТСЦ-101-3721 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 50x4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3721 4971 Сталь полосовая: 50x4 мм, марка СтЗсп МАТ=4,92	т	0,1169	42066,25				4918							
40	прайс лист	профиль ЛСТК ТПП 100/50/2 <i>(МАТ=1,06 к расх.)</i>	м.п	106,8	243,3				25984							
41	ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (2227 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2421 руб.) СП (1065 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2421 руб.)	1 колпак	9	2083,84	233,88	5,06	18755	2105	46	1,93	17,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТСЦ-101-0173 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0173 5747 Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм МАТ=6,7	т	-0,0009	91448,57					-82						
43	прайс лист	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	9	1374,41					12370						
44	ТСЦ-101-5060 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм карнизная планка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5060 4807 Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм МАТ=4,62	м2	28,92	431,46					12478						
45	ТЕР10-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка элементов каркаса из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 30 Установка элементов каркаса из брусьев ОЗП=11,89; ЭМ=4,88; ЗПМ=11,89; МАТ=3,53 НР (7990 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (8878 руб.) СП (3818 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (8878 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	2,88	11630,82	2680,6	195,64		33497	7720	563		22,5	64,8		
46	ТЕР09-06-033-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой до 45 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-033-02 304 Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой до 45 м ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=6,32 НР (153 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (222 руб.) СП (129 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (222 руб.)	1 т конструкций	0,02328 7,75*3/1000	12533,81	8090,31	1801,3	224,36	292	188	42	5	57,42	1,34	1,17	0,03
парапетный узел																
47	ТЕР10-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка элементов каркаса из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 30 Установка элементов каркаса из брусьев ОЗП=11,89; ЭМ=4,88; ЗПМ=11,89; МАТ=3,53 НР (305 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (339 руб.) СП (146 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (339 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,11	11630,82	2680,6	195,64		1279	295	22		22,5	2,48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	Прайс	Анкер-шпилька НСТ М8х115/50 Hilti (МАТ=1,06 к расх.)	шт.	47	94,32				4433							
49	ТСЦ-101-4128 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4128 4878 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием МАТ=3,76	м2	15,8	716,92				11327							
50	ТСЦ-101-3721 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3721 4971 Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп МАТ=4,92	т	0,03917	42066,25				1648							
51	ТСЦ-101-4639 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8х29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4639 6054 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8х29 мм МАТ=3,2	10 шт.	11,4	14,98				171							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									1786330	151960	50284	8929		1226,9		54,25
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 7-13, 15-21, 24, 28-38, 41-44, 25-27, 39-40, 45, 47-50, 46, 51))									1821695	174754	62855	11161		1410,93		67,82
Накладные расходы									171021							
Сметная прибыль									82497							
Итого по разделу 2 Монтаж :																
Кровли									1690614					1237,66		65,74
Теплоизоляционные работы									15458							
Полы									271865					94,36		2,04
Деревянные конструкции									96692					77,37		
Строительные металлические конструкции									784					1,54		0,04
Итого									2075213					1410,93		67,82
В том числе:																
Материалы									1584086							
Машины и механизмы									62855							
ФОТ									185915							
Накладные расходы									171021							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									82497							
Итого по разделу 2 Монтаж									2075213					1410,93		67,82
Раздел 3. Ограждение кровли																
52	ТЕР12-01-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,89; ЭМ=6,36; ЗГМ=11,89; МАТ=5,53 НР (1227 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1334 руб.) СП (587 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1334 руб.)	100 м ограждения	1,29	20279,79	839,08	401,25	55,65	26161	1082	518	72	6,67	8,6	0,29	0,37
53	ТСЦ-201-0777 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0777 18305 Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=5,53	т	-0,387	63051,79				-24401							
54	прайс лист	Ограждение кровельное Elite H-1200 L=3м (МАТ=1,06 к расх.)	секций	34	1648,38				56045							
55	прайс лист	Ограждение кровельное Elite H-680 L=3м (МАТ=1,06 к расх.)	секций	9	2596,1				23365							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									81170	1082	518	72	8,6		0,37	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 52-53))									81462	1244	648	90	9,89		0,46	
Накладные расходы									1227							
Сметная прибыль									587							
Итого по разделу 3 Ограждение кровли :																
Кровли									3866				9,89		0,46	
Отделочные работы									79410							
Итого									83276				9,89		0,46	
В том числе:																
Материалы									79570							
Машины и механизмы									648							
ФОТ									1334							
Накладные расходы									1227							
Сметная прибыль									587							
Итого по разделу 3 Ограждение кровли									83276				9,89		0,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 4. Вентканалы																
ВК1																
56	ТЕР07-01-044-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка арматурных стыковых накладок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-044-01 306 Установка арматурных стыковых накладок ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (14781 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ (14930 руб.) СП (8659 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (14930 руб.)	1 т стальных элемент ов	0,52647 0,46959+0,05688	67363,18	24659,86	3298,75		35465	12983	1737		170	89,5		
57	ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (2227 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2421 руб.) СП (1065 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2421 руб.)	1 колпак	9	2083,84	233,88	5,06		18755	2105	46		1,93	17,37		
58	ТСЦ-101-0173 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0173 5747 Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм МАТ=6,7	т	-0,0009	91448,57				-82							
59	ТСЦ-101-1875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	т	-0,342	48285,9				-16514							
60	ТСЦ-101-5060 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5060 4807 Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм МАТ=4,62	м2	128,97	431,46				55645							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	ТСЦ-101-3721 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 50x4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3721 4971 Сталь полосовая: 50x4 мм, марка СтЗсп МАТ=4,92	т	0,08208	42066,25				3453							
62	ТСЦ-101-4672 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4672 4955 Сталь полосовая: 25x4 мм, марка СтЗсп МАТ=4,92	т	0,1331	35023,17				4662							
63	ТСЦ-101-4860 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заклепка ВММ SNA 5*12К, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4860 5871 Заклепка ВММ SNA 5*12К, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет МАТ=10,16	шт.	288	15,54				4476							
64	ТЕР13-03-002-06 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 80 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 ОЗП=11,89; ЭМ=5,77; ЗПМ=11,89; МАТ=5,4 НР (1290 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1869 руб.) СП (897 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1869 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,01	3566,8	1606,1	127,29	2,85	3602	1622	129	3	10,62	10,73	0,02	0,02
65	ТЕР13-03-004-26 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 НР (794 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1151 руб.) СП (552 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1151 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,01	4564,06	987,35	83,37	2,85	4610	997	84	3	7,66	7,74	0,02	0,02
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									114072	17707	1996	6	125,34			0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 56-65))									117227	20363	2495	8		144,15		0,05	
Накладные расходы									19092								
Сметная прибыль									11174								
Итого по разделу 4 Вентканалы :																	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									61286					102,93			
Кровли									74015					19,98			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									12192					21,24		0,05	
Итого									147493					144,15		0,05	
В том числе:																	
Материалы									94369								
Машины и механизмы									2495								
ФОТ									20371								
Накладные расходы									19092								
Сметная прибыль									11174								
Итого по разделу 4 Вентканалы									147493					144,15		0,05	
Раздел 5. Водосточная система																	
66	ТЕР12-01-009-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство желобов подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 49 Устройство желобов подвесных ОЗП=11,89; ЭМ=6,34; ЗПМ=11,89; МАТ=4,19 НР (2681 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2914 руб.) СП (1282 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2914 руб.)	100 м желобов	0,66	35252,67	3805,63	169,28	30,68	23267	2512	112	20	31,41	20,73	0,16	0,11	
67	ТСЦ-101-0788 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0788 4363 Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг МАТ=5,98	т	-0,1115	53789,83				-5998								
68	ТСЦ-101-1875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	т	-0,2983	48285,9				-14404								


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ТСЦ-301-5842 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5842 24885 Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	33	703,05				23201							
70	ТСЦ-301-5850 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5850 24893 Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	33	149,83				4944							
71	ТСЦ-301-5860 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5860 24903 Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	14	282,38				3953							
72	ТСЦ-301-5865 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5865 24908 Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	28	985,49				27594							
73	ТСЦ-301-5875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5875 24918 Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	28	293,92				8230							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
74	ТСЦ-301-5877 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5877 24920 Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	14	322,73				4518							
75	ТСЦ-301-5869 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5869 24912 Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	28	345,77				9682							
76	ТСЦ-301-5844 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5844 24887 Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	207	132,58				27444							
77	ТСЦ-301-5871 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5871 24914 Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	42	184,41				7745							
78	ТСЦ-101-2915 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2915 4283 Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм МАТ=3,31	шт.	207	24,56				5084							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	ТСЦ-101-4128 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4128 4878 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием МАТ=3,76	м2	0,392	716,92				281							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									125541	2512	112	20		20,73		0,11
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 66-67, 69-77))									125946	2889	140	25		23,84		0,14
Накладные расходы									2681							
Сметная прибыль									1282							
Итого по разделу 5 Водосточная система :																
Кровли									138948					23,84		0,14
Деревянные конструкции									-9039							
Итого									129909					23,84		0,14
В том числе:																
Материалы									122917							
Машины и механизмы									140							
ФОТ									2914							
Накладные расходы									2681							
Сметная прибыль									1282							
Итого по разделу 5 Водосточная система									129909					23,84		0,14
Раздел 6. Стремянка																
80	ТЕР09-03-029-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 171 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ОЗП=11,89; ЭМ=6,58; ЗПМ=11,89; МАТ=6,2 НР (1050 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (1522 руб.) СП (883 руб.): 58%=85%*(0,85*0,8) от ФОТ (1522 руб.)	1 т конструк ций	0,28123	10030,03	4326,06	5082,92	1083,65	2821	1217	1429	305	32,37	9,1	5,64	1,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
81	ТСЦ-201-0650 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ(201-0650 17207 Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы МАТ=7,29	т	0,2812	62670,67				17623								
82	ТЕР15-04-030-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 595 Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 ОЗП=11,89; ЭМ=5; ЗПМ=11,89; МАТ=2,83 НР (1001 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1251 руб.) СП (463 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1251 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,14	10633,01	8939,02	17,55	1,66	1489	1251	2		71,06	9,95	0,01		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									21933	2468	1431	305		19,05		1,59	
Накладные расходы									2051								
Сметная прибыль									1346								
Итого по разделу 6 Стремянка :																	
Строительные металлические конструкции									22377					9,1		1,59	
Отделочные работы									2953					9,95			
Итого									25330					19,05		1,59	
В том числе:																	
Материалы									18034								
Машины и механизмы									1431								
ФОТ									2773								
Накладные расходы									2051								
Сметная прибыль									1346								
Итого по разделу 6 Стремянка									25330					19,05		1,59	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2147465	191920	56498	9390		1539,95		56,69	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 7-13, 15-21, 24, 28-38, 41-44, 52-53, 57-63, 66-67, 69-77, 46, 51, 25-27, 39-40, 45, 47-50, 68, 78-79, 56, 64-65))									2186680	217908	69725	11647		1747,19		70,39	
Накладные расходы									209868								
Сметная прибыль									104572								
Итого по смете:																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									22561					83,41		0,02
Кровли									1921059					1334,18		66,65
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									203					0,82		
Строительные металлические конструкции									25513					18,2		1,63
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)									1187					4,73		
Теплоизоляционные работы									15458							
Полы									271665					94,36		2,04
Деревянные конструкции									87653					77,37		
Отделочные работы									82363					9,95		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									61286					102,93		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									12192					21,24		0,05
Итого									2501140					1747,19		70,39
В том числе:																
Материалы									1899047							
Машины и механизмы									69725							
ФОТ									229555							
Накладные расходы									209888							
Сметная прибыль									104572							
Временные 0,4%									10005							
Итого									2511145							
Непредвиденные затраты 2%									50223							
Итого с непредвиденными									2561368							
НДС 18%									461046							
ВСЕГО по смете									3022414					1747,19		70,39

Составил:  Семенов А. В.
(должность, подпись, расшифровка)