

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Первомайский, ул. Симонова, д.13
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Первомайский, ул. Симонова, д.13
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 4361,675 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 405,857 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 3086,77 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 115,18 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2015г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗГМ=11,89 НР (12978 руб.); 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (15450 руб.) СП (7416 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (15450 руб.)	100 м2 покрытия	9,6955	1770,69	1593,5	177,19		17168	15450	1718		14,38	139,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР12-01-015-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж пароизоляции обмазочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-04 67 Устройство пароизоляции обмазочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,38; ЗПМ=11,89; МАТ=7,35 НР (9414 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10233 руб.) СП (4503 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10233 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	9,6955	1240,53	1044,66	195,87	10,7	12028	10129	1899	104	8,41	81,54	0,06	0,58
3	ТЕР46-04-001-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка кирпичных стен (вентиляционных каналов и будки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (25592 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (30467 руб.) СП (14624 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (30467 руб.)	1 м3	25,37 11,57+13,26+0,54	1824,76	1036,57	788,19	164,32	46294	26298	19996	4169	8,24	209,05	1,15	29,18
4	ТЕРр53-1-6 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка деревянных вентканалов прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-6 6 Разборка бревенчатых Разборка бревенчатых нештукатуренных стен ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89 НР (3098 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (4244 руб.) СП (2377 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (4244 руб.)	100 м2 стен	0,3495	16615,83	10929,88	5685,95	1213,97	5807	3820	1987	424	101,8	35,58	6,33	2,21
5	ТЕРр69-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж утеплителя из опилок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от строительного мусора ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (12096 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (18327 руб.) СП (7331 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (18327 руб.)	100 т мусора	0,82953 92,17*0,9/100	22093,4	22093,4			18327	18327			214,32	177,78		
6	ТЕР07-05-030-11 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 520 Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (273 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (229 руб.) СП (156 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (229 руб.)	100 шт. сборных конструк ций	0,02 2/100	12636,55	11058,41	1578,14	422,93	253	221	32	8	85,8	1,72	2,21	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	ТЕР46-04-002-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка монолитных перекрытий железобетонных вент. каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-02 172 Разборка монолитных перекрытий железобетонных ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89; МАТ=9,22 НР (1521 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1811 руб.) СП (869 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1811 руб.)	1 м3	0,89	4194,08	1529,85	2446,56	505,92	3733	1361	2177	450	12,16	10,82	3,54	3,15	
8	ТЕР46-04-012-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 225 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных ОЗП=11,89; ЭМ=6,46; ЗПМ=11,89 НР (137 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (163 руб.) СП (78 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (163 руб.)	100 м2	0,0123	13765,34	11934,83	1830,51	1275,56	169	147	22	16	103,91	1,28	7,74	0,1	
9	ТЕРр56-1-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж оконных коробок чердака ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 Демонтаж оконных коробок Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,89; ЭМ=5,99; ЗПМ=11,89 НР (426 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (611 руб.) СП (306 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (611 руб.)	100 коробок	0,04	15995,89	14938,6	1057,29	322,58	640	598	42	13	128,73	5,15	2,15	0,09	
10	ТЕРр56-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 21 Демонтаж дверных коробок Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89 НР (588 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (840 руб.) СП (420 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (840 руб.)	100 коробок	0,04	22864,99	20423,33	2441,66	567,39	915	817	98	23	179,3	7,17	3,97	0,16	
11	ТЕР23-01-003-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж асбестоцементной фановой трубы прим. (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР23-01-003-01 6 Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром 150 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,86; ЗПМ=11,89; МАТ=7,43 НР (485 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ (437 руб.) СП (267 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ (437 руб.)	1 км трубопро вода	0,0276	16035,49	15775,89	259,6	29,96	443	436	7	1	122,4	3,38	0,16		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									105777	77604	27978	5208	672,89			35,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									66610							
Сметная прибыль									38348							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									130580					360,57		32,43
Кровли									25945					81,54		0,58
Стены (ремонтно-строительные)									11282					35,58		2,21
Прочие ремонтно-строительные работы									37754					177,78		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									682					1,72		0,04
Проемы (ремонтно-строительные)									3297					12,32		0,25
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									1195					3,38		
Итого									210735					672,89		35,51
В том числе:																
Материалы									185							
Машины и механизмы									27978							
ФОТ									82812							
Накладные расходы									66610							
Сметная прибыль									38348							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									210735					672,89		35,51

Раздел 2. Монтаж

12	ТЕР12-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (29885 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (32484 руб.) СП (14293 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (32484 руб.)	100 м2 стяжки	7,6812	10287,26	3340,02	1546,22	310,45	79019	25655	11877	2385	27,22	209,08	1,94	14,9
13	ТЕР12-01-017-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (5197 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5649 руб.) СП (2486 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5649 руб.)	100 м2 стяжки	7,6812	2450,91	613,52	98,11	23,78	18826	4713	754	183	5	38,41	0,15	1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР12-01-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (19322 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (21002 руб.) СП (9241 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (21002 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	7,6812	13284,46	2340,07	569,73	34,48	102041	17975	4376	265	17,51	134,5	0,18	1,38
15	ТСЦ-101-0594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	Т	-1,506	20599,46				-31023							
16	ТСЦ-101-0078 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0078 804 Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ=8,58	Т	-0,192	14989,77				-2878							
17	ТСЦ-101-0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16	м2	-844,9	21,46				-18132							
18	ТСЦ-101-6073 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикрорэласт: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6073 1138 Бикрорэласт: ТПП МАТ=1,41	м2	844,9	114,39				96648							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТСЦ-113-2230 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-2230 12805 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ=8,85	л	268,84	84,78				22792							
20	ТЕР12-01-013-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (50919 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (55347 руб.) СП (24353 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (55347 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	7,6812	32588,59	6151,05	955,36	105,46	250319	47247	7338	810	45,54	349,8	0,55	4,22
21	ТЕР12-01-013-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 57 Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=4,98 НР (39635 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (43082 руб.) СП (18956 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (43082 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	7,6812	27308,96	4762,54	915,29	105,46	209766	36582	7031	810	35,26	270,84	0,55	4,22
22	ТСЦ-104-0004 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) МАТ=4,97	м3	-94,94 -47,47*2	2831,16				-268790							
23	ТСЦ-104-0007 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0007 9477 Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200 МАТ=3,33	м3	153,62	5679,68				872512							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТЕР12-01-015-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (8137 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8845 руб.) СП (3892 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8845 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	7,6812	4599,62	974,15	228,01	24,97	35331	7483	1751	192	7,84	60,22	0,13	1
25	ТСЦ-101-0594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	т	-0,3841	20599,46				-7912							
26	ТСЦ-101-0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б МАТ=3,16	м2	-844,9	21,46				-18132							
27	Прайс	Изоспан АМ (МАТ=1,06 к раск.)	м2	844,9	33,36				28186							
28	ТЕР12-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (37723 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (41003 руб.) СП (18041 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (41003 руб.)	100 м2 стяжки	9,6955	10287,26	3340,02	1546,22	310,45	99740	32383	14991	3010	27,22	263,91	1,94	18,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕР12-01-017-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (32792 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (35644 руб.) СП (15683 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (35644 руб.)	100 м2 стяжки	9,6955	12254,59	3067,62	490,56	118,9	118814	29742	4766	1153	25	242,39	0,75	7,27
30	ТЕР06-01-015-10 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 70 Армирование подстилающих слоев и набетонок ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89; МАТ=4,49 НР (2607 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3259 руб.) СП (1434 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3259 руб.)	1 т	1,74519 969,55*1,8/1000	32085,44	1590,05	254,84	30,68	55995	2775	445	54	12,64	22,06	0,16	0,28
31	ТЕР12-01-028-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-028-02 96 Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен ОЗП=11,89; ЭМ=6,13; ЗПМ=11,89; МАТ=5,29 НР (6941 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7545 руб.) СП (3320 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7545 руб.)	100 м2 кровли	9,6955	37554,44	670,48	98,94	5,71	364109	6501	959	55	5,33	51,68	0,03	0,29
32	ТСЦ-101-3176 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3176 1067 Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм МАТ=5,54	м2	-1115	253,12				-282229							
33	прайс-лист	ПВХ Ecoplast V-RP 1,2 мм мембрана серая (Т) 2,05x25 м (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м2	1115	301,1				335727							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	прайс-лист	Logicroof V-SR 1,5мм 2x20 м (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м2	52,75	471,67				24881							
35	ТЕР12-01-029-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-029-02 98 Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука ОЗП=11,89; ЭМ=6,15; ЗПМ=11,89; МАТ=5,24 НР (1731 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1881 руб.) СП (828 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1881 руб.)	100 м примыканий	0,7536	40128,59	2165,29	111,32	3,8	30241	1632	84	3	16,8	12,66	0,02	0,02
36	ТСЦ-101-3176 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3176 1067 Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм МАТ=5,54	м2	-65	253,12				-16453							
37	прайс-лист	ПВХ Escoplast V-RP 1,2 мм мембрана серая (Т) 2,05x25 м (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м2	65	301,1				19572							
38	ТСЦ-206-1341 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3x32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ206-1341 21385 Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3x32 мм МАТ=5,78	м	-79,13	43,52				-3444							
39	прайс-лист	Прижимная рейка Termoclip 282,55/3/1,18 (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м	79,13	84,6				6694							
40	прайс-лист	Техно клин кровельный (галтель из теплоизоляции) (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м	75,36	46,7				3519							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (2970 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3228 руб.) СП (1420 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3228 руб.)	1 колпак	12	2083,84	233,88	5,06		25006	2807	61		1,93	23,16		
42	ТСЦ-101-0173 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0173 5747 Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм МАТ=6,7	т	-0,0012	91448,57				-110							
43	прайс лист	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	12	1374,41				16493							
44	прайс лист	Утеплитель Lamella Mat Rockwool 50мм (МАТ=1,06 к расх.)	м3	0,51	10689,84				5452							
45	ТЕР10-01-034-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-01 105 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=5,2; ЗПМ=11,89; МАТ=1,62 НР (1133 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1259 руб.) СП (541 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1259 руб.)	100 м2 проемов	0,0508 0,0127*4	331041,38	21215,8	2644,82	290	16817	1078	134	15	170,75	8,67	1,76	0,09
46	ТЕР10-01-039-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,78; ЗПМ=11,89; МАТ=7,5 НР (488 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (542 руб.) СП (233 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (542 руб.)	100 м2 проемов	0,0243 0,81*3/100	459957,34	17134,32	9621,97	2094,3	11177	416	234	51	142,68	3,47	10,92	0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
47	ТСЦ-203-0238 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0238 19351 Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 МАТ=7,53	м2	-2,43	4137,51				-10054							
48	Прайс	Люк противопожарный ЛМП-01/60 900*900 (МАТ=1,06 к расх.)	шт.	3	8803,38				26410							
49	ТЕР09-06-033-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой до 45 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-033-02 304 Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой до 45 м ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=6,32 НР (2473 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (3584 руб.) СП (2079 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (3584 руб.)	1 т конструкций	0,373896 11,54*32,4/1000	12533,81	8090,31	1801,3	224,36	4686	3025	673	84	57,42	21,47	1,17	0,44
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									2221616	220014	55464	9070		1712,32		54,34
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 12-18, 20-25, 28-29, 31-44, 27, 45-48, 30, 49))									2268484	253016	69330	11339		1969,17		67,93
Накладные расходы									241955							
Сметная прибыль									116800							
Итого по разделу 2 Монтаж :																
Кровли									2476909					1905,15		66,58
Теплоизоляционные работы									4660							
Деревянные конструкции									75247					13,96		0,45
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									60563					25,37		0,35
Строительные металлические конструкции									9860					24,69		0,55
Итого									2627239					1969,17		67,93
В том числе:																
Материалы									1946138							
Машины и механизмы									69330							
ФОТ									264355							
Накладные расходы									241955							
Сметная прибыль									116800							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 2 Монтаж									2627239					1969,17		67,83
Раздел 3. Ограждение кровли																
50	ТЕР12-01-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=5,53 НР (1599 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1738 руб.) СП (765 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1738 руб.)	100 м огражден ия	1,68	20279,79	839,08	401,25	55,65	34070	1410	674	93	6,67	11,21	0,29	0,49
51	ТСЦ-201-0777 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0777 18305 Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=5,53	т	-0,504	63051,79				-31778							
52	прайс лист	Ограждение кровельное Elite H-1200 L=3м (МАТ=1,06 х расх.)	секций	56	1648,38				92309							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									94601	1410	674	93	11,21		0,49	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 50-51))									94982	1622	843	118	12,89		0,61	
Накладные расходы									1599							
Сметная прибыль									765							
Итого по разделу 3 Ограждение кровли :																
Кровли									5037				12,89		0,61	
Отделочные работы									92309							
Итого									97346				12,89		0,61	
В том числе:																
Материалы									92517							
Машины и механизмы									843							
ФОТ									1738							
Накладные расходы									1599							
Сметная прибыль									765							
Итого по разделу 3 Ограждение кровли									97346				12,89		0,61	
Раздел 4. Вентканалы																
ВК1-ВК3																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ТЕР08-02-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (5582 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (6002 руб.) СП (3241 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (6002 руб.)	1 м3 кладки	7,24 4,48+2,22+0,54	6495,95	637,54	286,66	76,69	47031	4618	2075	555	5,4	39,1	0,4	2,9
54	ТЕР08-02-007-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 60 Армирование кладки стен и других конструкций ОЗП=11,89; ЭМ=5,79; ЗПМ=11,89; МАТ=6,37 НР (1466 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1576 руб.) СП (851 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1576 руб.)	1 т металлических изделий	0,189354 3,76*50,36/1000	59667,93	7191,07	321,4	44,11	11298	1362	61	8	63,73	12,07	0,23	0,04
55	ТЕР07-01-044-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка арматурных стыковых накладок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-044-01 306 Установка арматурных стыковых накладок ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (9484 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ (9580 руб.) СП (5556 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (9580 руб.)	1 т стальных элементов	0,33781 0,29752+0,04029	67363,18	24659,86	3298,75		22756	8330	1114		170	57,43		
56	ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (2970 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3228 руб.) СП (1420 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3228 руб.)	1 колпак	12	2083,84	233,88	5,06		25006	2807	61		1,93	23,16		
57	ТСЦ-101-0173 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0173 5747 Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм МАТ=6,7	т	-0,0012	91448,57				-110							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
58	ТСЦ-101-1875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	т	-0,456	48285,9				-22018							
59	ТСЦ-101-5060 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5060 4807 Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм МАТ=4,62	м2	84,58	431,46				36493							
60	ТСЦ-101-3721 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 50x4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3721 4971 Сталь полосовая: 50x4 мм, марка Ст3сп МАТ=4,92	т	0,05814	42066,25				2446							
61	ТСЦ-101-4672 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4672 4955 Сталь полосовая: 25x4 мм, марка Ст3сп МАТ=4,92	т	0,07957	35023,17				2787							
62	ТЕР13-03-002-06 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 80 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 ОЗП=11,89; ЭМ=5,77; ЗПМ=11,89; МАТ=5,4 НР (1437 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (2083 руб.) СП (1000 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (2083 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,126	3566,8	1606,1	127,29	2,85	4016	1808	143	3	10,62	11,96	0,02	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТЕР13-03-004-26 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (ТЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 НР (885 руб.); 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1283 руб.) СП (616 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1283 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,126	4564,06	987,35	83,37	2,85	5139	1112	94	3	7,66	8,63	0,02	0,02
64	ТЕР12-01-013-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (2433 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2645 руб.) СП (1164 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2645 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	0,367	32588,59	6151,05	955,36	105,46	11960	2257	351	39	45,54	16,71	0,55	0,2
65	ТСЦ-104-0004 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) МАТ=4,97	м3	-2,268	2831,16				-6421							
66	прайс лист	Утеплитель Lamella Mat Rockwool 50мм (МАТ=1,06 к расх.)	м3	3,67	10689,84				39232							
горизонтальные вентканалы																
67	ТЕР08-02-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (8920 руб.); 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (9591 руб.) СП (5179 руб.); 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (9591 руб.)	1 м3 кладки	11,57	6495,95	637,54	286,68	76,69	75158	7376	3317	887	5,4	62,48	0,4	4,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
68	ТЕР12-01-013-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (271 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (295 руб.) СП (130 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (295 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	0,041	32588,59	6151,05	955,36	105,46	1336	252	39	4	45,54	1,87	0,55	0,02
69	ТСЦ-104-0004 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) МАТ=4,97	м3	-0,2534	2831,16				-717							
70	прайс лист	Утеплитель Lamella Mat Rockwool 50мм (МАТ=1,06 к расх.)	м3	0,41	10689,84				4383							
71	ТЕР12-01-015-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (87 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (95 руб.) СП (42 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (95 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,082	4599,62	974,15	228,01	24,97	377	80	19	2	7,84	0,64	0,13	0,01
72	ТСЦ-101-0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16	м2	-9,02	21,46				-194							
73	ТСЦ-101-0594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	т	-0,0041	20599,46				-84							
74	Прайс	Изоспан АМ (МАТ=1,06 к расх.)	м2	8,2	33,36				274							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75	ТЕР06-01-041-13 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство перекрытий вент.каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-041-13 173 Устройство перекрытий каналов ОЗП=11,89; ЭМ=7,06; ЗПМ=11,89; МАТ=5,46 НР (848 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1060 руб.) СП (466 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1060 руб.)	100 м3 в деле	0,0073 0,73/100	878287,61	117860,5	30250,05	7772,02	6411	860	221	57	960,52	7,01	40,6	0,3
ВК-4-ВК-5																
76	ТЕР10-04-009-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство вентканала из конструкции ЛСТК (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-04-009-05 342 Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,86; ЗПМ=11,89; МАТ=4,48 НР (2236 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2484 руб.) СП (1068 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2484 руб.)	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,06 0,03+0,03	114140,53	35835,15	1336,61	147,67	6848	2150	80	9	268,14	16,09	0,77	0,05
77	прайс лист	ЛСТК ТПП 100/50/2 (МАТ=1,06 к расх.)	м.п	31,29 14,36+16,93	243,3				7613							
78	прайс лист	ЛСТК Уголок 50/2 (МАТ=1,06 к расх.)	м.п.	11,92 6,42+5,5	133,39				1590							
79	ТСЦ-101-5052 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5052 4799 Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм МАТ=6,64	м2	3,99 1,8+2,19	389,77				1555							
80	ТСЦ-101-4672 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4672 4955 Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп МАТ=4,92	т	0,00113 (0,49+0,64)/1000	35023,17				40							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
81	ТСЦ-101-4685 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 50х3 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4685 4970 Сталь полосовая: 50х3 мм, марка Ст3сп МАТ=4,92	т	0,00168 (0,84+0,84)/1000	47635,69				80							
82	ТСЦ-104-0004 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) МАТ=4,97	м3	0,47 0,07+0,11+0,09+0,2	2831,16				1331							
83	ТСЦ-101-1875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	т	0,02446 0,00992+0,01454	48285,9				1181							
84	ТСЦ-101-2805 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Лист стальной 0,7 мм с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2805 4699 Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41 МАТ=4,47	м2	6 3+3	173,3				1040							
85	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 60 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (2279 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (2477 руб.) СП (1090 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (2477 руб.)	100 м2 покрытия	0,15718 (2,496+5,012+2,82+5,39)/100	52364,37	13660,66	178,53	38,4	8231	2147	28	6	112,75	17,72	0,2	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	ТСЦ-101-4639 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4639 6054 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8x29 мм МАТ=3,2	10 шт.	95 46+49	14,98				1423							
87	ТСЦ-101-4860 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заклепка BWM SNA 5*12K,алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4860 5871 Заклепка BWM SNA 5*12K,алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет МАТ=10,16	шт.	780 390+390	15,54				12121							
88	ТЕР12-01-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции: клеенной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции клеенной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (134 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (146 руб.) СП (64 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (146 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,0532 (2,5+2,82)/100	13284,46	2340,07	569,73	34,48	707	124	30	2	17,51	0,93	0,18	0,01
89	ТСЦ-101-0594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	т	-0,0104	20599,46				-214							
90	ТСЦ-101-0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б МАТ=3,16	м2	-5,852	21,46				-126							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91	ТСЦ-101-6073 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикроэласт: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6073 1138 Бикроэласт: ТПП МАТ=1,41	м2	5,852	114,39				669							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									310648	35281	7633	1575		275,8		8,23
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 53-54, 67, 55-61, 64-66, 68-73, 85, 88-91, 62-63, 74, 76-84, 75))									317849	40574	9541	1969		317,16		10,29
Накладные расходы									39031							
Сметная прибыль									21887							
Итого по разделу 4 Вентканалы :																
Конструкции из кирпича и блоков									162093					130,7		9,46
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									39325					66,04		
Кровли									117106					70,18		0,34
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									13591					23,68		0,05
Деревянные конструкции									25199					18,5		0,06
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									7909					8,06		0,38
Строительные металлические конструкции									13544							
Итого									378767					317,16		10,29
В том числе:																
Материалы									267734							
Машины и механизмы									9541							
ФОТ									42543							
Накладные расходы									39031							
Сметная прибыль									21887							
Итого по разделу 4 Вентканалы									378767					317,16		10,29
Раздел 5. Водосточная система																
92	ТЕР12-01-009-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство желобов подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 49 Устройство желобов подвесных ОЗП=11,89; ЭМ=6,34; ЗПМ=11,89; МАТ=4,19 НР (5848 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6357 руб.) СП (2797 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6357 руб.)	100 м желобов	1,44	35252,67	3805,63	169,28	30,68	50764	5480	244	44	31,41	45,23	0,16	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
93	ТСЦ-101-0788 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0788 4363 Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг МАТ=5,88	т	-0,2434	53789,83				-13092							
94	ТСЦ-101-1875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	т	-0,6509	48285,9				-31429							
95	ТСЦ-301-5842 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5842 24885 Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	48	703,05				33746							
96	ТСЦ-301-5850 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5850 24893 Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	48	149,83				7192							
97	ТСЦ-301-5860 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5860 24903 Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	18	282,38				5083							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
98	ТСЦ-301-5865 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5865 24908 Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	68	985,49				67013							
99	ТСЦ-301-5875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5875 24918 Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	36	293,92				10581							
100	ТСЦ-301-5877 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5877 24920 Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	18	322,73				5809							
101	ТСЦ-301-5869 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5869 24912 Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	68	345,77				23512							
102	ТСЦ-301-5844 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5844 24887 Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	306	132,58				40569							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
103	ТСЦ-301-5871 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5871 24914 Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	103	184,41				18994							
104	ТСЦ-101-2915 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2915 4283 Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм МАТ=3,31	шт.	306	24,56				7515							
105	ТСЦ-101-4128 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4128 4878 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием МАТ=3,76	м2	1,03	716,92				738							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									226995	5480	244	44		45,23		0,23
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 92-93, 95-103))									227878	6302	305	55		52,01		0,29
Накладные расходы									5848							
Сметная прибыль									2797							
Итого по разделу 5 Водосточная система :																
Кровли									259699					52,01		0,29
Деревянные конструкции									-23176							
Итого									236523					52,01		0,29
В том числе:																
Материалы									221271							
Машины и механизмы									305							
ФОТ									6357							
Накладные расходы									5848							
Сметная прибыль									2797							
Итого по разделу 5 Водосточная система									236523					52,01		0,29
Раздел 6. Будка выхода на крышу																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
106	ТЕР08-03-004-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки толщиной 500 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-03-004-03 194 Кладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки толщиной 500 мм при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=5,96; ЗПМ=11,89; МАТ=5,12 НР (786 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (845 руб.) СП (456 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (845 руб.)	1 м3 кладки	1,3	4561,57	548,49	86,6	15,34	5930	713	113	20	4,47	5,81	0,08	0,1
107	ТЕР15-01-063-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосоайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 281 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосоайдингом без пароизоляционного слоя ОЗП=11,89; ЭМ=6,03; ЗПМ=11,89; МАТ=3,27 НР (906 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1133 руб.) СП (419 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1133 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,0635	124932,37	15443,33	1381,47	55,65	7933	981	88	4	118,4	7,52	0,29	0,02
108	ТЕР10-01-034-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-01 105 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=5,2; ЗПМ=11,89; МАТ=1,62 НР (68 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (75 руб.) СП (32 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (75 руб.)	100 м2 проемов	0,003	331041,38	21215,8	2644,82	290	993	64	8	1	170,75	0,51	1,76	0,01
109	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (35 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (38 руб.) СП (17 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (38 руб.)	100 м2 покрытия	0,0024 0,6*0,4/100	52364,37	13660,66	178,53	38,4	126	33			112,75	0,27	0,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
110	ТЕР09-04-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 212 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ОЗП=11,89; ЭМ=5,09; ЗПМ=11,89; МАТ=4,99 НР (193 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (279 руб.) СП (162 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (279 руб.)	1 м2 проема	0,72	604,38	338,15	114,63		435	243	83		2,4	1,73		
111	ТСЦ-203-0232 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0232 19315 Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 МАТ=5,07	м2	0,72	3485,57				2510							
112	ТЕРр53-25-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-25-1 113 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ОЗП=11,89; ЭМ=5,63; ЗПМ=11,89; МАТ=7,15 НР (452 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (619 руб.) СП (347 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (619 руб.)	1 т металлоконструкций перемычек	0,02632 (14,88+11,44)/1000	100438,03	20354,25	431,71	67,18	2644	536	11	2	165,88	4,37	0,47	0,01
113	ТСЦ-402-0013 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0013 30458 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 МАТ=5,46	м3	-0,0142	3172,15				-45							
114	ТСЦ-404-0005 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ404-0005 36367 Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 МАТ=6,17	1000 шт.	-0,015	12278,86				-184							

крыша

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
115	ТЕР10-01-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 11 Установка стропил ОЗП=11,89; ЭМ=5,86; ЗПМ=11,89; МАТ=4,06 НР (268 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (298 руб.) СП (128 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (298 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,09	12610,14	2844,21	259,6	28,77	1135	256	23	3	24,09	2,17	0,15	0,01
116	ТЕРр58-12-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 44 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ОЗП=11,89; ЭМ=5,43; ЗПМ=11,89; МАТ=4,91 НР (115 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (162 руб.) СП (84 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (162 руб.)	100 м2	0,0569	11314,31	2409,03	171,86	52,79	644	137	10	3	21,35	1,21	0,32	0,02
117	ТЕР26-02-018-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 179 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ОЗП=11,89; ЭМ=5,64; ЗПМ=11,89; МАТ=10,34 НР (241 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (313 руб.) СП (150 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (313 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,1536	2523,01	1743,79	758,75	23,07	388	268	117	4	12,91	1,98	0,14	0,02
118	ТСЦ-113-8072 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-8072 12255 Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины МАТ=15,29	кг	4,946	322,47				1595							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
119	ТЕР12-01-023-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 84 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ОЗП=11,89; ЭМ=6,38; ЗПМ=11,89; МАТ=3,82 НР (264 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (287 руб.) СП (126 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (287 руб.)	100 м2 кровли	0,051	46070,78	4727,82	852,37	151,48	2350	241	43	8	38,53	1,97	0,79	0,04
120	ТСЦ-101-4136 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4136 4875 Металлочерепица «Монтеррей» МАТ=3,53	м2	-6,222	288,82				-1797							
121	ТСЦ-101-3842 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3842 4470 Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 МАТ=3,82	т	0,039821 6,222*6,4/1000	50122,33				1996							
122	ТЕР10-01-008-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 24 Устройство карнизов ОЗП=11,89; ЭМ=4,84; ЗПМ=11,89; МАТ=4,37 НР (1058 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1175 руб.) СП (505 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1175 руб.)	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,059	37699,44	17325,75	464,06		2224	1022	27		143	8,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
123	ТЕР26-01-055-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 97 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,23 НР (77 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (100 руб.) СП (48 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (100 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,049	7319,4	1784,21	126,43		359	87	6		14,36	0,7		
124	ТЕР15-02-036-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 406 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ОЗП=11,89; ЭМ=6,28; ЗПМ=11,89; МАТ=5,23 НР (388 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (485 руб.) СП (179 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (485 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0245	45687,6	16949,79	394,45	234,23	1119	415	10	6	129,95	3,18	1,44	0,04
125	ТЕР15-01-047-16 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство потолков реечных алюминиевых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-16 247 Устройство потолков реечных алюминиевых ОЗП=11,89; ЭМ=4,49; ЗПМ=11,89; МАТ=6,77 НР (1527 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1909 руб.) СП (706 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1909 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,1143	232322,81	14481,66	820,68	47,92	26554	1655	94	5	108,36	12,39	0,25	0,03
126	ТСЦ-206-1336 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ206-1336 21384 Рейка алюминиевая потолочная 100 мм МАТ=6,77	м	-120	189,83				-22780							
127	ТСЦ-101-3146 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Реечный софит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3146 1798 Сайдинг из оцинкованной стали типа 'Корабельная доска', (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер МАТ=3,86	м2	11,43	271,51				3103							


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
128	ТЕР10-01-039-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,78; ЗГМ=11,89; МАТ=7,5 НР (163 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (181 руб.) СП (78 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (181 руб.)	100 м2 проемов	0,0081 0,81/100	459957,34	17134,32	9621,97	2094,3	3726	139	78	17	142,68	1,16	10,92	0,09
129	ТСЦ-203-0238 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0238 19351 Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 МАТ=7,53	м2	-0,81	4137,51				-3351							
130	Прайс	Люк противопожарный ЛМП-01/60 900*900 (МАТ=1,06 к расх.)	шт.	1	8803,38				8803							
пол																
131	ТЕР11-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 35 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ОЗП=11,89; ЭМ=6,42; ЗГМ=11,89; МАТ=5,88 НР (83 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (88 руб.) СП (45 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (88 руб.)	100 м2 СТЯЖКИ	0,0164	12205,58	4458,16	329,92	209,26	200	73	5	3	39,51	0,65	1,27	0,02
132	ТЕР11-01-011-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (20+40 ПЗ=в (ОЗП=в; ЭМ=в к расх.; ЗГМ=в; МАТ=в к расх.; ТЗ=в; ТЗМ=в)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 36 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,4; ЗГМ=11,89; МАТ=5,87 НР (13 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (14 руб.) СП (7 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (14 руб.)	100 м2 СТЯЖКИ	0,0164	15586,43	451,82	457,73	276,8	256	7	8	5	4	0,07	1,68	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
133	ТЕР06-01-015-10 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 70 Армирование подстилающих слоев и набетонок ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗГМ=11,89; МАТ=4,49 НР (5 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6 руб.) СП (3 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6 руб.)	1 т	0,002952 1,64*1,8/1000	32085,44	1590,05	254,84	30,68	95	5	1		12,64	0,04	0,16	
134	ТЕР12-01-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗГМ=11,89; МАТ=5,86 НР (41 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (45 руб.) СП (20 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (45 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,0164	13284,46	2340,07	569,73	34,48	218	38	9	1	17,51	0,29	0,18	
135	ТСЦ-101-0594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	т	-0,0032	20599,46				-66							
136	ТСЦ-101-0078 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0078 804 Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ=8,58	т	-0,0004	14989,77				-6							
137	ТСЦ-101-0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б МАТ=3,16	м2	-1,804	21,46				-39							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
138	ТСЦ-101-6073 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикроэласт: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6073 1138 Бикроэласт: ТПП МАТ=1,41	м2	1,804	114,39				206							
139	ТСЦ-113-2230 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Праймер битумный ТЕХНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-2230 12805 Праймер битумный ТЕХНИКОЛЬ №01 МАТ=8,85	л	0,45	84,78				38							
140	ТСЦ-101-2696 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2696 3678 Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2 МАТ=5,21	м2	1,64	50,75				83							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									47395	6913	734	82		54,46		0,44
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 106-107, 124-127, 108, 115, 122, 128-130, 109, 119-121, 134-138, 110-114, 116-118, 123, 139-140, 131-133))									48616	7950	918	103		62,63		0,56
Накладные расходы									6683							
Сметная прибыль									3513							
Итого по разделу 6 Будка выхода на крышу :																
Конструкции из кирпича и блоков									7307					6,68		0,13
Отделочные работы									20562					26,55		0,11
Деревянные конструкции									16085					14,12		0,14
Кровли									3551					2,91		0,05
Строительные металлические конструкции									3357					1,99		
Стены (ремонтно-строительные)									3297					5,03		0,01
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									867					1,39		0,03
Теплоизоляционные работы									3063					3,08		0,03
Полы									619					0,83		0,08
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									104					0,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого									58812					62,63		0,56	
В том числе:																	
Материалы									39748								
Машины и механизмы									918								
ФОТ									8053								
Накладные расходы									6683								
Сметная прибыль									3513								
Итого по разделу 6 Будка выхода на крышу									58812					62,63		0,56	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									3007032	346702	92727	16072		2771,91		99,24	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 12-18, 20-25, 28-29, 31-44, 50-51, 56-61, 64-66, 68-73, 85, 88-93, 95-103, 109, 119-121, 134-138, 112-114, 19, 26, 117, 118, 123, 139-140, 27, 45-48, 74, 76-84, 94, 104-105, 108, 115, 122, 128-130, 30, 75, 133, 49, 86-87, 110-111, 52, 107, 124-127, 53-54, 67, 106, 55, 62-63, 116, 131-132))									3063586	387087	108916	18790		3086,77		115,18	
Накладные расходы									361726								
Сметная прибыль									184108								
Итого по смете:																	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									130580					360,57		32,43	
Кровли									2888244					2124,69		68,44	
Стены (ремонтно-строительные)									14578					40,61		2,22	
Прочие ремонтно-строительные работы									37754					177,78			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									682					1,72		0,04	
Проемы (ремонтно-строительные)									3297					12,32		0,25	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									1195					3,38			
Теплоизоляционные работы									7723					3,08		0,03	
Деревянные конструкции									93356					46,59		0,65	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									68577					33,48		0,73	
Строительные металлические конструкции									26760					26,68		0,55	
Отделочные работы									112871					26,55		0,11	
Конструкции из кирпича и блоков									169401					137,38		9,59	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									39325					66,04			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									13591					23,68		0,05	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									867					1,39		0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Полы									619					0,83		0,06
Итого									3609420					3086,77		115,18
В том числе:																
Материалы									2567603							
Машины и механизмы									108916							
ФОТ									405857							
Накладные расходы									361726							
Сметная прибыль									184108							
Временные 0,4%									14438							
Итого									3623858							
Непредвиденные затраты 2%									72477							
Итого с непредвиденными									3696335							
НДС 18%									665340							
ВСЕГО по смете									4361675					3086,77	115,18	

Составил:  Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)