

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Первомайский, ул. Воронова, д.22
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Первомайский, ул. Воронова, д.22
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 7625,560 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 711,728 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 5522,03 чел.час

Трудозатраты механизаторов _____ 226,08 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2015г.

№ пп.	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (17044 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (20290 руб.) СП (9739 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20290 руб.)	100 м2 покрытия	12,7328 11,869+0,8638	1770,69	1593,5	177,19		22546	20290	2256		14,38	183,1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР12-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (31890 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (34663 руб.) СП (15252 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (34663 руб.)	100 м2 стяжки	11,869	3908,99	2672,04	1236,95	248,38	46396	31715	14681	2948	21,78	258,51	1,55	18,4
3	ТЕР12-01-017-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж 50мм ПЗ=35 (ОЗП=28; ЭМ=28 к расх.; ЗПМ=28; МАТ=0 к расх.; ТЗ=28; ТЗМ=28)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (38971 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (42360 руб.) СП (18638 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (42360 руб.)	100 м2 стяжки	11,869	3985,15	3435,73	549,42	133,17	47300	40779	6521	1581	28	332,33	0,84	9,97
4	ТЕР12-01-015-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж пароизоляции обмазочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-04 67 Устройство пароизоляции обмазочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,38; ЗПМ=11,89; МАТ=7,35 НР (11524 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (12526 руб.) СП (5511 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (12526 руб.)	100 м2 изолирует мой поверхности	11,869	1240,53	1044,66	195,87	10,7	14724	12399	2325	127	8,41	99,82	0,06	0,71
5	ТЕРр69-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж утеплителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от строительного мусора ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (36079 руб.); 66%=78%*0.85 от ФОТ (54665 руб.) СП (21866 руб.); 40%=50%*0.8 от ФОТ (54665 руб.)	100 т мусора	2,47428 274,92*0,9/100	22093,4	22093,4			54665	54665			214,32	530,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕР46-04-001-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка кирпичных стен (вентиляционных каналов и деформ. шва) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (17522 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (20859 руб.) СП (10012 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20859 руб.)	1 м3	17,37 4,07+13,3	1824,76	1036,57	788,19	164,32	31696	18005	13691	2854	8,24	143,13	1,15	19,98
7	ТЕРр53-1-4 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка деревянных будок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-4 4 Разборка каркаса деревянных стен Разборка каркаса деревянных стен из брусьев ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89 НР (1026 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (1405 руб.) СП (787 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (1405 руб.)	100 м2 стен	0,2358 0,0786*3	7983,88	5405,91	2577,97	550,39	1883	1275	608	130	51,2	12,07	2,87	0,68
8	ТЕР07-05-030-11 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 520 Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (2460 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (2067 руб.) СП (1406 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (2067 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,18 18/100	12636,55	11058,41	1578,14	422,93	2275	1991	284	76	85,8	15,44	2,21	0,4
9	ТЕРр56-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 21 Демонтаж дверных коробок Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89 НР (441 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (630 руб.) СП (315 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (630 руб.)	100 коробок	0,03	22864,99	20423,33	2441,66	567,39	686	613	73	17	179,3	5,38	3,97	0,12
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									222171	181732	40439	7733		1580,07		50,26
Накладные расходы									156956							
Сметная прибыль									63528							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									108559					326,23		19,98
Кровли									230207					690,66		29,08
Прочие ремонтно-строительные работы									112610					530,29		
Стены (ремонтно-строительные)									3696					12,07		0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									6141					15,44		0,4
Проемы (ремонтно-строительные)									1442					5,38		0,12
Итого									462655					1580,07		50,26
В том числе:																
Машины и механизмы									40439							
ФОТ									189465							
Накладные расходы									156956							
Сметная прибыль									83528							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									462655					1580,07		50,26
Раздел 2. Монтаж																
10	ТЕР12-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗГПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (46179 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (50195 руб.) СП (22086 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (50195 руб.)	100 м2 стяжки	11,869	10287,26	3340,02	1546,22	310,45	122099	39643	18352	3685	27,22	323,07	1,94	23,03
11	ТЕР12-01-017-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗГПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗГПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (8029 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8727 руб.) СП (3840 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8727 руб.)	100 м2 стяжки	11,869	2450,91	613,52	98,11	23,78	29090	7282	1164	282	5	59,35	0,15	1,78
12	ТЕР12-01-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции клееночной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции клееночной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗГПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (29855 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (32451 руб.) СП (14278 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (32451 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	11,869	13284,46	2340,07	569,73	34,48	157673	27774	6782	409	17,51	207,83	0,18	2,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТСЦ-101-0594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	т	-2,326	20599,46				-47914							
14	ТСЦ-101-0078 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0078 804 Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ=8,58	т	-0,2967	14989,77				-4447							
15	ТСЦ-101-0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б МАТ=3,16	м2	-1306	21,46				-28027							
16	ТСЦ-101-6073 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикрoзласт: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6073 1138 Бикрoзласт: ТПП МАТ=1,41	м2	1306	114,39				149393							
17	ТСЦ-113-2230 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-2230 12805 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ=8,85	л	437,05	84,78				37053							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР12-01-013-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (78681 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (85523 руб.) СП (37630 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (85523 руб.)	100 м2 утепле мого покрытия	11,869	32588,59	6151,05	955,36	105,46	386794	73007	11339	1252	45,54	540,51	0,55	6,53
19	ТЕР12-01-013-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 57 Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=4,98 НР (61245 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (66571 руб.) СП (29291 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (66571 руб.)	100 м2 утепле мого покрытия	11,869	27308,96	4762,54	915,29	105,46	324130	56527	10864	1252	35,26	418,5	0,55	6,53
20	ТСЦ-104-0004 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) МАТ=4,97	м3	-146,7 -73,35*2	2831,16				-415331							
21	ТСЦ-104-0747 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30 Стандарт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0747 9452 Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30 Стандарт МАТ=5,46	м3	178,04	4725,68				841360							
22	ТСЦ-104-0746 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30-250 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0746 9451 Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30-250 МАТ=5,51	м3	59,35	4903,68				291033							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ТЕР12-01-015-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (12573 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13666 руб.) СП (6013 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13666 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	11,869	4599,62	974,15	228,01	24,97	54593	11562	2706	296	7,84	93,05	0,13	1,54
24	ТСЦ-101-0594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	т	-0,5935	20599,46				-12226							
25	ТСЦ-101-0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б МАТ=3,16	м2	-1306	21,46				-28027							
26	ТСЦ-101-3325 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пергамин кровельный марки: П-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3325 1376 Пергамин кровельный марки: П-300 МАТ=5,58	м2	1306	19,42				25363							
27	ТЕР12-01-014-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий керамзитом (создание уклона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=8,61 НР (99464 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (108113 руб.) СП (47570 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (108113 руб.)	1 м3 утеплите ля	237,38	2181,06	336,84	223,3	54,46	517740	79959	53007	12928	3,04	721,64	0,34	80,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕР11-01-009-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-02 33 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых ОЗП=11,89; ЭМ=4,94; ЗПМ=11,89; МАТ=3,23 НР (23656 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ (25166 руб.) СП (12835 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ (25166 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	23,738	8275,82	893,18	422,77	26,4	196451	21202	10038	627	8,06	191,33	0,16	3,8
29	ТСЦ-101-0687 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А: твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0687 3069 Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А: твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм МАТ=3,23	1000 м2	-2,445	67571,6				-165213							
30	ТСЦ-101-0780 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0780 3225 Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 10 мм МАТ=3,7	м2	2445	228,99				559881							
31	ТЕР12-01-028-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-028-02 96 Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотен ОЗП=11,89; ЭМ=6,13; ЗПМ=11,89; МАТ=5,29 НР (8498 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (9237 руб.) СП (4064 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (9237 руб.)	100 м2 кровли	11,869	37554,44	670,48	98,94	5,71	445734	7958	1174	68	5,33	63,26	0,03	0,36
32	ТСЦ-101-3176 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3176 1067 Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм МАТ=5,54	м2	-1365	253,12				-345509							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	прайс-лист	ПВХ Escoplast V-RP 1,2 мм мембрана серая (Т) 2,05x25 м <i>(транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))</i>	м2	1365	301,1				411002							
34	прайс-лист	Logicroof V-SR 1,5мм 2x20 м <i>(транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))</i>	м2	332,73	471,67				156939							
35	ТЕР12-01-029-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-029-02 08 Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука ОЗП=11,89; ЭМ=6,15; ЗПМ=11,89; МАТ=5,24 НР (3718 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4041 руб.) СП (1778 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4041 руб.)	100 м примыканий	1,6196	40128,59	2165,29	111,32	3,8	64992	3507	180	6	16,8	27,21	0,02	0,03
36	ТСЦ-101-3176 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3176 1067 Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм МАТ=5,54	м2	-139,7	253,12				-35361							
37	прайс-лист	ПВХ Escoplast V-RP 1,2 мм мембрана серая (Т) 2,05x25 м <i>(транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))</i>	м2	139,7	301,1				42064							
38	ТСЦ-206-1341 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3x32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ206-1341 21385 Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3x32 мм МАТ=5,78	м	-170,1	43,52				-7403							
39	прайс-лист	Прижимная рейка Termoclip 282,55/3/1,18 <i>(транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))</i>	м	170,1	84,6				14390							
40	прайс-лист	Техно клин кровельный (галтель из теплоизоляции) <i>(транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))</i>	м	161,96	46,7				7564							
41	прайс-лист	Краевая рейка Termoclip 335,13/3/1,18 <i>(транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))</i>	м	182,8	100,35				18344							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТСЦ-101-3721 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 50x4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3721 4971 Сталь полосовая: 50x4 мм, марка Ст3сп МАТ=4,92	т	0,21939	42066,25				9229							
43	прайс лист	профиль ЛСТК ТПП 100/50/2 (МАТ=1,06 к расх.)	м.п	161,96	243,3				39405							
44	ТСЦ-101-5060 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм карнизная планка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5060 4807 Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм МАТ=4,62	м2	54,84	431,46				23661							
45	ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (4455 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4842 руб.) СП (2130 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4842 руб.)	1 колпак	18	2083,84	233,88	5,06	37509	4210	91		1,93	34,74			
46	ТСЦ-101-0173 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0173 5747 Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм МАТ=6,7	т	-0,0018	91448,57				-165							
47	прайс лист	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	18	1374,41				24739							
парапетная кладка																
48	ТЕР08-02-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (4311 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (4635 руб.) СП (2503 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (4635 руб.)	1 м3 кладки	5,59	6495,95	637,54	286,66	76,69	36312	3564	1602	429	5,4	30,19	0,4	2,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ТЕР15-02-036-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 406 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ОЗП=11,89; ЭМ=6,28; ЗПМ=11,89; МАТ=5,23 НР (4210 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5263 руб.) СП (1947 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5263 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,266	45687,6	16949,79	394,45	234,23	12153	4509	105	62	129,95	34,57	1,44	0,38
парапетный узел																
50	ТЕР10-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка элементов каркаса из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 30 Установка элементов каркаса из брусьев ОЗП=11,89; ЭМ=4,88; ЗПМ=11,89; МАТ=3,53 НР (360 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (400 руб.) СП (172 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (400 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,13	11630,82	2680,6	195,64		1512	348	25		22,5	2,93		
51	Прайс	Анкер-шпилька HST M8x115/50 Hilti (МАТ=1,06 к расч.)	шт.	57	94,32				5376							
52	ТСЦ-101-4128 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4128 4878 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием МАТ=3,76	м2	19,95	716,92				14303							
53	ТСЦ-101-3721 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 50x4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3721 4971 Сталь полосовая: 50x4 мм, марка Ст3сп МАТ=4,92	т	0,04862	42066,25				2045							
54	ТСЦ-101-4639 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8x29 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4639 6054 Шурупы-саморезы кровельные окрашенные: 4,8x29 мм МАТ=3,2	10 шт.	14,1	14,98				211							
Деформационный шов																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТЕР08-02-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (2613 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2810 руб.) СП (1517 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2810 руб.)	1 м3 кладки	3,39	6495,95	637,54	286,66	76,69	22021	2161	972	260	5,4	18,31	0,4	1,36
56	ТЕР15-02-036-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 406 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ОЗП=11,89; ЭМ=6,28; ЗПМ=11,89; МАТ=5,23 НР (3179 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3974 руб.) СП (1470 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3974 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,2008	45687,6	16949,78	394,45	234,23	9174	3404	79	47	129,95	26,09	1,44	0,29
57	ТЕР10-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка элементов каркаса из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 30 Установка элементов каркаса из брусьев ОЗП=11,89; ЭМ=4,88; ЗПМ=11,89; МАТ=3,53 НР (360 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (400 руб.) СП (172 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (400 руб.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,13	11630,82	2680,6	195,64		1512	348	25		22,5	2,93		
58	ТСЦ-101-6073 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикроэласт: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6073 1138 Бикроэласт: ТПП МАТ=1,41	м2	13,3	114,39				1521							
59	ТЕРр56-23-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка Т-образного крепежного элемента прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 77 Обрамление проемов угловой сталью ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=6,42 НР (200 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (285 руб.) СП (143 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (285 руб.)	1 т	0,04347 43,47/1000	52078,2	5603,04	163,78	62,66	2264	244	7	3	44	1,91	0,38	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТСЦ-101-0996 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст6сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0996 5203 Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст6сп МАТ=6,5	т	-0,0426	45321,38				-1931							
61	ТСЦ-101-3721 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 50x4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3721 4971 Сталь полосовая: 50x4 мм, марка Ст3сп МАТ=4,92	т	0,04347	42066,25				1829							
62	Прайс	Анкер-шпилька HST M8x115/50 Hilti (МАТ=1,06 к расх.)	шт.	110	94,32				10375							
63	ТСЦ-101-4128 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4128 4878 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием МАТ=3,76	м2	12,9	716,92				9248							
64	ТЕР12-01-029-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-029-02 98 Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука ОЗП=11,89; ЭМ=6,15; ЗПМ=11,89; МАТ=5,24 НР (610 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОР (663 руб.) СП (292 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОР (663 руб.)	100 м примыканий	0,266	40128,59	2165,29	111,32	3,8	10674	576	30	1	16,8	4,47	0,02	0,01
65	ТСЦ-206-1341 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3x32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ206-1341 21385 Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3x32 мм МАТ=5,78	м	-27,93	43,52				-1216							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	ТСЦ-101-3176 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3176 1067 Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм МАТ=5,54	м2	-22,94	253,12				-5807							
67	прайс-лист	Прижимная рейка Termoclip 282,55/3/1,18 (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м	27,93	84,6				2363							
68	прайс-лист	Logicroof V-SR 1,5мм 2x20 м (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м2	18,62	471,67				8782							
69	прайс-лист	Техно клин кровельный (галтель из теплоизоляции) (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м	26,6	46,7				1242							
70	прайс лист	профиль ЛСТК ТПП 100/50/2 (МАТ=1,06 к расх.)	м.п	26,6	243,3				6472							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									4049037	347785	118520	21607		2801,89		130,75
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 10-16, 18-24, 27, 31-41, 44-47, 58, 63-69, 28-30, 42-43, 50-53, 57, 61-62, 70, 48, 55, 49, 56, 59-60))									4130836	399953	148151	27009		3222,18		163,45
Накладные расходы									392197							
Сметная прибыль									189732							
Итого по разделу 2 Монтаж :																
Кровли									3846766					2867,67		153,33
Теплоизоляционные работы									34389							
Полы									633299					220,03		4,75
Деревянные конструкции									93239					6,74		
Конструкции из кирпича и блоков									70780					55,78		4,5
Отделочные работы									33366					69,76		0,84
Строительные металлические конструкции									211							
Проемы (ремонтно-строительные)									715					2,2		0,03
Итого									4712765					3222,18		163,45
В том числе:																
Материалы									3582732							
Машины и механизмы									148151							
ФОТ									426962							
Накладные расходы									392197							
Сметная прибыль									189732							
Итого по разделу 2 Монтаж									4712765					3222,18		163,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 3. Ограждение кровли																
71	ТЕР12-01-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,69; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=5,53 НР (2170 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2359 руб.) СП (1038 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2359 руб.)	100 м ограждения	2,28	20279,79	839,08	401,25	55,65	46238	1913	915	127	6,67	15,21	0,29	0,66
72	ТСЦ-201-0777 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0777 18305 Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=5,53	т	-0,684	63051,79				-43127							
73	прайс лист	Ограждение кровельное Elite H-1200 L=3м (МАТ=1,06 к расх.)	секций	64	1648,38				105496							
74	прайс лист	Ограждение кровельное Elite H-680 L=3м (МАТ=1,06 к расх.)	секций	12	2596,1				31153							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									139760	1913	915	127		15,21		0,66
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 71-72))									140276	2200	1144	159		17,49		0,83
Накладные расходы									2170							
Сметная прибыль									1038							
Итого по разделу 3 Ограждение кровли :																
Кровли									6835					17,49		0,83
Отделочные работы									136649							
Итого									143484					17,49		0,83
В том числе:																
Материалы									136932							
Машины и механизмы									1144							
ФОТ									2359							
Накладные расходы									2170							
Сметная прибыль									1038							
Итого по разделу 3 Ограждение кровли									143484					17,49		0,83
Раздел 4. Вентканалы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ВК1-18шт																
75	ТЕР08-02-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (13046 руб.); 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (14028 руб.) СП (7575 руб.); 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (14028 руб.)	1 м3 кладки	16,92	6495,95	637,54	286,66	76,69	109911	10787	4850	1298	5,4	91,37	0,4	6,77
76	ТЕР08-02-007-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 60 Армирование кладки стен и других конструкций ОЗП=11,89; ЭМ=5,79; ЗПМ=11,89; МАТ=6,37 НР (1639 руб.); 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1762 руб.) СП (951 руб.); 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1762 руб.)	1 т металлических изделий	0,211838 3,76*56,34/1000	59667,93	7191,07	321,4	44,11	12640	1523	68	9	63,73	13,5	0,23	0,05
77	ТЕР07-01-044-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка арматурных стыковых накладок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-044-01 306 Установка арматурных стыковых накладок ОЗП=11,89; ЭМ=5,9; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (21219 руб.); 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ (21433 руб.) СП (12431 руб.); 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (21433 руб.)	1 т стальных элементов	0,75578 0,67046+0,08532	67363,18	24659,86	3298,75		50912	18637	2493		170	128,48		
78	ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (4455 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4842 руб.) СП (2130 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4842 руб.)	1 колпак	18	2083,84	233,88	5,06		37509	4210	91		1,93	34,74		
79	ТСЦ-101-0173 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0173 5747 Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5x120 мм МАТ=6,7	т	-0,0018	91448,57				-165							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80	ТСЦ-101-1875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	т	-0,684	48285,9				-33028							
81	ТСЦ-101-5060 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5060 4807 Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм МАТ=4,62	м2	185,76	431,46				80148							
82	ТСЦ-101-3721 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 50x4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3721 4971 Сталь полосовая: 50x4 мм, марка СтЗсп МАТ=4,92	т	0,12312	42066,25				5179							
83	ТСЦ-101-4672 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 25x4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4672 4955 Сталь полосовая: 25x4 мм, марка СтЗсп МАТ=4,92	т	0,19055	35023,17				6674							
84	ТЕР13-03-002-06 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗГМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 80 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0163 ОЗП=11,89; ЭМ=5,77; ЗГМ=11,89; МАТ=5,4 НР (1797 руб.); 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (2605 руб.) СП (1250 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (2605 руб.)	100 м2 окрашивающей поверхности	1,4076	3566,8	1806,1	127,29	2,85	5021	2261	179	4	10,62	14,95	0,02	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	ТЕР13-03-004-26 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗП=1,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=5,45 НР (1107 руб.); 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1604 руб.) СП (770 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1604 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,4076	4564,06	987,35	83,37	2,85	6424	1390	117	4	7,66	10,78	0,02	0,03
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									281225	38808	7796	1315		293,82		6,88
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 75-85))									288998	44631	9748	1644		337,89		8,61
Накладные расходы									43264							
Сметная прибыль									25108							
Итого по разделу 4 Вентканалы :																
Конструкции из кирпича и блоков									148841					120,6		8,53
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									87981					147,75		
Кровли									103557					39,95		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									16991					29,59		0,08
Итого									357370					337,89		8,61
В том числе:																
Материалы									234619							
Машины и механизмы									9748							
ФОТ									46276							
Накладные расходы									43264							
Сметная прибыль									25108							
Итого по разделу 4 Вентканалы									357370					337,89		8,61
Раздел 5. Водосточная система																
86	ТЕР12-01-009-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство желобов подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 49 Устройство желобов подвесных ОЗП=1,89; ЭМ=6,34; ЗПМ=11,89; МАТ=4,19 НР (7433 руб.); 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8079 руб.) СП (3555 руб.); 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8079 руб.)	100 м желобов	1,83	35252,67	3805,63	169,28	30,68	64512	6964	310	56	31,41	57,48	0,16	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
87	ТСЦ-101-0788 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0788 4363 Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг МАТ=5,88	т	-0,3093	53789,83				-16637							
88	ТСЦ-101-1875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	т	-0,8272	48285,9				-39942							
89	ТСЦ-301-5842 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5842 24885 Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	61	703,05				42886							
90	ТСЦ-301-5850 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5850 24893 Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	61	149,83				9140							
91	ТСЦ-301-5860 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5860 24903 Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	20	282,38				5648							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
92	ТСЦ-301-5865 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5865 24908 Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	116	985,49				114317							
93	ТСЦ-301-5875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5875 24918 Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	40	293,92				11757							
94	ТСЦ-301-5877 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5877 24920 Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	20	322,73				6455							
95	ТСЦ-301-5869 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5869 24912 Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	116	345,77				40109							
96	ТСЦ-301-5844 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5844 24887 Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	386	132,56				51176							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
97	ТСЦ-301-5871 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5871 24914 Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	174	184,41				32087							
98	ТСЦ-301-5848 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5848 24891 Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	4	126,78				507							
99	ТСЦ-101-2915 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2915 4283 Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм МАТ=3,31	шт.	386	24,56				9480							
100	ТСЦ-101-4128 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4128 4878 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием МАТ=3,76	м2	1,74	716,92				1247							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									332742	6964	310	56		57,48		0,29
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 86-87, 89-98))									333865	8009	388	70		66,1		0,36
Накладные расходы									7433							
Сметная прибыль									3555							
Итого по разделу 5 Водосточная система :																
Кровли									374068					66,1		0,36
Деревянные конструкции									-29215							
Итого									344853					66,1		0,36
В том числе:																
Материалы									325468							
Машины и механизмы									388							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ФОТ								8079							
	Накладные расходы								7433							
	Сметная прибыль								3555							
	Итого по разделу 5 Водосточная система								344853					66,1		0,36
Раздел 6. Будка выхода на крышу 3 шт.																
101	ТЕР08-03-004-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки толщиной 500 мм при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-03-004-03 194 Кладка стен из газобетонных блоков на клею без облицовки толщиной 500 мм при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=5,96; ЗПМ=11,89; МАТ=5,12 НР (7200 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (7742 руб.) СП (4181 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (7742 руб.)	1 м3 кладки	11,91 3,97*3	4561,57	548,49	86,6	15,34	54328	6533	1031	183	4,47	53,24	0,08	0,95
102	ТЕР15-01-063-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 281 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя ОЗП=11,89; ЭМ=6,03; ЗПМ=11,89; МАТ=3,27 НР (6594 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8243 руб.) СП (3050 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8243 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,4623 0,1541*3	124932,37	15443,33	1381,47	55,65	57756	7139	639	26	118,4	54,74	0,29	0,13
103	ТЕР10-01-034-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-01 105 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=5,2; ЗПМ=11,89; МАТ=1,62 НР (202 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (224 руб.) СП (96 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (224 руб.)	100 м2 проемов	0,009 0,003*3	331041,38	21215,8	2644,82	290	2979	191	24	3	170,75	1,54	1,76	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
104	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (104 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (113 руб.) СП (50 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (113 руб.)	100 м2 покрытия	0,0072 0,6*0,4*3/100	52364,37	13660,86	178,53	38,4	377	98	1		112,75	0,81	0,2	
105	ТЕР09-04-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 212 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ОЗП=11,89; ЭМ=5,09; ЗПМ=11,89; МАТ=4,99 НР (1103 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1599 руб.) СП (927 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1599 руб.)	1 м2 проема	4,11 1,37*3	604,38	338,15	114,63		2484	1390	471		2,4	9,86		
106	ТСЦ-203-0232 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0232 19315 Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 МАТ=5,07	м2	4,11 1,37*3	3485,57				14328							
107	ТЕРр53-25-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-25-1 113 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ОЗП=11,89; ЭМ=5,63; ЗПМ=11,89; МАТ=7,15 НР (1353 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (1854 руб.) СП (1038 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (1854 руб.)	1 т металло конструк ций перемыч ек	0,07896 (14,86+11,44)*3/1000	100438,03	20354,25	431,71	67,18	7931	1607	34	5	165,88	13,1	0,47	0,04
108	ТСЦ-402-0013 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0013 30458 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 МАТ=5,46	м3	-0,0426	3172,15				-135							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
109	ТСЦ-404-0005 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ404-0005 36367 Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 100 МАТ=6,17	1000 шт.	-0,045	12278,86					-553						
крыша																
110	ТЕР10-01-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 11 Установка стропил ОЗП=11,89; ЭМ=5,86; ЗПМ=11,89; МАТ=4,06 НР (744 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (827 руб.) СП (356 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (827 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,25	12610,14	2844,21	259,6	28,77	3153	711	65	7	24,09	6,02	0,15	0,04
111	ТЕРр58-12-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 44 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ОЗП=11,89; ЭМ=5,43; ЗПМ=11,89; МАТ=4,91 НР (222 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (313 руб.) СП (163 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (313 руб.)	100 м2	0,1098	11314,31	2409,03	171,86	52,79	1242	265	19	6	21,35	2,34	0,32	0,04
112	ТЕР26-02-018-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 179 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом 'Пирилакс' любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ОЗП=11,89; ЭМ=5,64; ЗПМ=11,89; МАТ=10,34 НР (465 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (604 руб.) СП (290 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (604 руб.)	100 м2 обработываемой поверхности	0,2965	2523,01	1743,79	758,75	23,07	748	517	225	7	12,91	3,83	0,14	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
113	ТСЦ-113-8072 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-8072 12255 Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины МАТ=15,29	кг	9,547	322,47				3079							
114	ТЕР12-01-023-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 84 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ОЗП=11,89; ЭМ=6,38; ЗПМ=11,89; МАТ=3,82 НР (853 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (927 руб.) СП (408 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (927 руб.)	100 м2 кровли	0,1647 0,0549*3	46070,78	4727,82	852,37	151,48	7588	779	140	25	38,53	6,35	0,79	0,13
115	ТСЦ-101-4136 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4136 4875 Металлочерепица «Монтеррей» МАТ=3,53	м2	-20,09	288,82				-5802							
116	ТСЦ-101-3842 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3842 4470 Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 МАТ=3,82	т	0,128576 20,09*6,4/1000	50122,33				6445							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
117	ТЕР10-01-008-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 24 Устройство карнизов ОЗП=11,89; ЭМ=4,84; ЗПМ=11,89; МАТ=4,37 НР (3174 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3527 руб.) СП (1517 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3527 руб.)	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,177 0,059*3	37699,44	17325,75	464,06		6673	3067	82		143	25,31		
118	ТЕР26-01-055-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 97 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов) ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,23 НР (232 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (301 руб.) СП (144 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (301 руб.)	100 м2 поверхно сти покрытия изоляци и	0,147 0,049*3	7319,4	1764,21	126,43		1076	262	19		14,36	2,11		
119	ТЕР15-02-036-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 406 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ОЗП=11,89; ЭМ=6,28; ЗПМ=11,89; МАТ=5,23 НР (1163 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1454 руб.) СП (538 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1454 руб.)	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,0735 0,0245*3	45687,6	16949,79	394,45	234,23	3358	1246	29	17	129,95	9,55	1,44	0,11
120	ТЕР15-01-047-16 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство потолков реечных алюминиевых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-047-16 247 Устройство потолков реечных алюминиевых ОЗП=11,89; ЭМ=4,49; ЗПМ=11,89; МАТ=6,77 НР (7726 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (9658 руб.) СП (3573 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (9658 руб.)	100 м2 поверхно сти облицовк и	0,5778 0,1926*3	232322,81	14481,66	820,68	47,92	134236	8368	474	28	108,36	62,61	0,25	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
121	ТСЦ-206-1336 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ206-1336 21384 Рейка алюминиевая потолочная 100 мм МАТ=6,77	м	-606,7	189,83				-115170							
122	ТСЦ-101-3146 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Реечный соффит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3146 1798 Сайдинг из оцинкованной стали типа 'Корабельная доска', (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер МАТ=3,86	м2	57,78	271,51				15688							
123	ТЕР10-01-039-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,78; ЗПМ=11,89; МАТ=7,5 НР (488 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (542 руб.) СП (233 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (542 руб.)	100 м2 проемов	0,0243 0,81*3/100	459957,34	17134,32	9621,97	2094,3	11177	416	234	51	142,68	3,47	10,92	0,27
124	ТСЦ-203-0238 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0238 19351 Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 МАТ=7,53	м2	-2,43	4137,51				-10054							
125	Прайс	Люк противопожарный ЛМП-01/60 900*900 (МАТ=1,06 к расх.)	шт.	3	8803,38				26410							
пол																


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
126	ТЕР11-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 35 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ОЗП=11,89; ЭМ=6,42; ЗПМ=11,89; МАТ=5,88 НР (249 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (265 руб.) СП (135 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (265 руб.)	100 м2 стяжки	0,0492 0,0164*3	12205,58	4458,16	329,92	209,26	601	219	16	10	39,51	1,94	1,27	0,06
127	ТЕР11-01-011-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (20+40 ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 36 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,4; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (40 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (43 руб.) СП (22 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (43 руб.)	100 м2 стяжки	0,0492 0,0164*3	15586,43	451,82	457,73	276,8	767	22	23	14	4	0,2	1,68	0,08
128	ТЕР06-01-015-10 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Армирование подстилающих слоев и набетонки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 70 Армирование подстилающих слоев и набетонки ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89; МАТ=4,49 НР (13 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (16 руб.) СП (7 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (16 руб.)	1 т	0,008856 4,92*1,8/1000	32085,44	1590,05	254,84	30,68	284	14	2		12,64	0,11	0,16	
129	ТЕР12-01-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (124 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (135 руб.) СП (59 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (135 руб.)	100 м2 изолирует мой поверхности	0,0492 0,0164*3	13284,46	2340,07	589,73	34,48	654	115	28	2	17,51	0,86	0,18	0,01
130	ТСЦ-101-0594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	т	-0,0096	20599,46				-198							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
131	ТСЦ-101-0078 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0078 804 Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ=8,58	т	-0,0012	14989,77					-18						
132	ТСЦ-101-0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16	м2	-5,412	21,46					-116						
133	ТСЦ-101-6073 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикроэласт: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6073 1138 Бикроэласт: ТПП МАТ=1,41	м2	5,412	114,39					619						
134	ТСЦ-113-2230 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-2230 12805 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ=8,85	л	3,45 1,15*3	84,78					292						
135	ТЕР11-01-009-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 32 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых ОЗП=11,89; ЭМ=4,92; ЗПМ=11,89; МАТ=4,34 НР (194 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ (206 руб.) СП (105 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ (206 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,0492 0,0164*3	14524,47	3613,97	538,2	29,61	715	178	26	1	28,38	1,4	0,18	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
136	ТСЦ-104-0013 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0013 9325 Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм МАТ=4,34	м3	-0,2027	2517,55				-510							
137	ТСЦ-104-0747 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30 Стандарт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0747 9452 Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30 Стандарт МАТ=5,46	м3	0,25	4725,68				1181							
138	ТСЦ-104-0746 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30-250 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0746 9451 Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30-250 МАТ=5,51	м3	0,082	4903,68				402							
139	ТСЦ-101-2696 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2696 3678 Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2 МАТ=5,21	м2	4,92 1,64*3	50,75				250							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									234263	33137	3582	385		259,39		2,07
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 101-102, 119-122, 103, 110, 117, 123-125, 104, 114-116, 129-133, 136-138, 105-109, 111-113, 118, 134, 139, 126-127, 135, 128))									240132	38109	4479	482		298,31		2,6
Накладные расходы									32242							
Сметная прибыль									16891							
Итого по разделу 6 Будка выхода на крышу 3 шт. :																
Конструкции из кирпича и блоков									66947					61,23		1,19
Отделочные работы									121312					145,94		0,48
Деревянные конструкции									47905					41,79		0,41
Кровли									12411					9,22		0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Строительные металлические конструкции									19167					11,34			
Стены (ремонтно-строительные)									9884					15,07		0,05	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1672					2,69		0,05	
Теплоизоляционные работы									6754					6,83		0,05	
Полы									2906					4,07		0,19	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									307					0,13			
Итого									289265					298,31		2,6	
В том числе:																	
Материалы									197544								
Машины и механизмы									4479								
ФОТ									38591								
Накладные расходы									32242								
Сметная прибыль									16891								
Итого по разделу 6 Будка выхода на крышу 3 шт.									289265					298,31		2,6	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									5259198	610339	171564	31223		5007,86		190,91	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 10-16, 18-24, 27, 31-41, 44-47, 58, 63-69, 71-72, 78-83, 86-87, 89-98, 104, 114-116, 129-133, 136-138, 107-109, 59-60, 17, 25-26, 112-113, 118, 134, 139, 28-30, 126-127, 135, 42-43, 50-53, 57, 61-62, 70, 88, 99-100, 103, 110, 117, 123-125, 48, 55, 75-76, 101, 49, 56, 73-74, 102, 119-122, 54, 105-106, 77, 84-85, 111, 128))									5356275	674632	204348	37096		5522,03		226,08	
Накладные расходы									634258								
Сметная прибыль									319851								
Итого по смете:																	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									108559					326,23		19,98	
Кровли									4573839					3691,1		183,77	
Прочие ремонтно-строительные работы									112610					530,29			
Стены (ремонтно-строительные)									13580					27,14		0,73	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									6141					15,44		0,4	
Проемы (ремонтно-строительные)									2157					7,58		0,15	
Теплоизоляционные работы									41143					6,83		0,05	
Полы									636204					224,1		4,94	
Деревянные конструкции									111929					48,53		0,41	
Конструкции из кирпича и блоков									286565					237,6		14,21	
Отделочные работы									291328					215,69		1,31	
Строительные металлические конструкции									19378					11,34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									87981					147,75		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									16991					29,59		0,08
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1672					2,69		0,05
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									307					0,13		
Итого									6310384					5522,03		226,08
В том числе:																
Материалы									4477295							
Машины и механизмы									204348							
ФОТ									711728							
Накладные расходы									634258							
Сметная прибыль									319851							
Временные 0,4%									25242							
Итого									6335626							
Непредвиденные затраты 2%									126713							
Итого с непредвиденными									6462339							
НДС 18%									1163221							
ВСЕГО по смете									7625560					5522,03		226,08

Составил:  Семенов А.В.
(должность, подпись, расшифровка)